กำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

น้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ - บาท วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานก่ออิฐบล๊อค (๑๙x๓๙x๗ ซม.)	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๑,๑๑๖.๐๐	๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๘๓๖.๐๐	
๒	งานฉาบผนัง	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑,๓๙๒.๐๐	๘๒.๐๐	๑,๙๖๘.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	
๓	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด ๑๖ x ๑๖ นิ้ว	๑๒๑.๗๒	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๓๐,๑๘๖.๕๖	๑๒๕.๐๐	๑๕,๒๑๕.๐๐	๔๕,๔๐๑.๕๖	
๔	งานเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา ขนาด	๓๒๘.๐๐	แผ่น	๖๗.๐๐	๒๑,๙๗๖.๐๐	-	-	๒๑,๙๗๖.๐๐	
	๕๐ x ๑.๒๐ x ๕ มม.								
๕	ค่าแรงรื้อ - เปลี่ยน และมุงกระเบื้องหลังคา	๑๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๓.๐๐	๔,๗๕๒.๐๐	๔,๗๕๒.๐๐	
๖	งานเปลี่ยนครอบมุงกระเบื้องหลังคา ขนาด	๔๑.๐๐	แผ่น	๖๗.๐๐	๒,๗๔๗.๐๐	-	-	๒,๗๔๗.๐๐	
	๕๐ x ๕๐ ซม. หนา ๕ มม. สีแดง								
๗	เปลี่ยนเหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๘๕๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	-	-	๖,๘๐๐.๐๐	
	หนา ๓.๒ มม. ยาว ๖ เมตร								
๘	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	๒๖๔.๐๐	กก.	-	-	๘.๕๐	๒,๒๔๔.๐๐	๒,๒๔๔.๐๐	
๙	งานทาสีน้ำมัน	๑๐๕.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	
๑๐	งานประตูเหล็กดัดขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๑	แผงลวดช่องตาข่าย ๑ ๑/๒ นิ้ว โครงคร่าวท่อเหล็กดำ	๔๖.๐๐	ตร.ม.	๒๙๕.๐๐	๑๓,๕๗๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๑๙,๐๙๐.๐๐	
	ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว								
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน							๑๑๙,๖๐๖.๕๖	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายปณิธิ สมพงษ์)
นายช่างโยธา

.....
(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอเชียรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช