กำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ - บาท

วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด ๑๖ x ๑๖ นิ้ว	๙๕.๐๐	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๒๓,๕๖๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๑,๘๗๕.๐๐	๓๕,๔๓๕.๐๐	
๒	พื้นปูกระเบื้องเคลือบราวลูกกรงขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว	๙.๔๕	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๒,๒๘๖.๙๐	๑๒๕.๐๐	๑,๑๘๑.๒๕	๓,๔๖๘.๑๕	
๓	งานทาสีน้ำพลาสติก	๑๖๕.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๓๐	๖,๓๑๙.๕๐	๓๔.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	๑๑,๙๒๙.๕๐	
๔	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ไยหินแผ่นเรียบหนา ๖ มม. โครงคร่าว	๑๔๓.๐๐	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๔๐,๗๕๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	๕๑,๔๘๐.๐๐	
	โลหะชุบสังกะสี								
๕	ไม้บัวเชิงผนังสำเร็จรูป ขนาดกว้าง ๔ นิ้ว	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
๖	บานประตู PVC ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๘๐ ม.	๑.๐๐	บาน	๑,๖๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	
๗	คิ้วกระเบื้อง PVC	๑๐๑.๐๐	ม.	๑๕.๐๐	๑,๕๑๕.๐๐	-	-	๑,๕๑๕.๐๐	
๘	ฝ้าสำเร็จรูประบายอากาศ	๖.๐๐	ตร.ม.	๒๔๕.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน							๑๐๘,๓๘๗.๖๕	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายปณิธิ สมพงษ์)
นายช่างโยธา

.....
(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอเชียรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช