บัญชีแสดงปริมาณงาน **แบบปร.๕**

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายสะพานถมถี่ - เขตตำบลเขาพระบาท สภาพเดิมปากกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ ให้ได้ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตรท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๖๓ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านถาวร หมู่ที่ ๔ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	๑๗๗,๘๗๑.๐๐	
ค่า FACTOR =๑.๓๒๖๖	๒๓๕,๙๖๓.๖๗	
เป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	
คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น	**๒๓๕,๐๐๐.๐๐**	
(-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
(-สามพันบาทถ้วน-)

คิดเป็นเงินและค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๐๐๐ บาท
(-สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
(นายจิตติวัชร์ คีรีพันธ์) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นายวิภาดา โปชิว) กรรมการ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
(นายชรินทร์ เมืองจีน) กรรมการ

(นายมนตรา พุรมสินธุ์)
นายอำเภอเชียรใหญ่