สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วนดินลูกรัง สายบ้านนายพร้อม-บ้านนายสุเทพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	200,838.00	1.3574	272,617.50	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**272,617.50**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**272,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ
(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรัง สายบ้านนายพร้อม-บ้านายสุเทพ **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร ปริมาตรดินลูกรัง 680 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกรดแต่งพื้นทางเดิม	6,800.00	ตร.ม.	-	-	4.50	30,600.00	30,600.00	
2	ดินลูกรังพร้อมเกรดแต่งบดอัด	680.00	ลบ.ม.	250.35	170,238.00	-	-	170,238.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**200,838.00**	