**ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์**

**หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | | | | | | | |
| | รื้อถอนฝ้าเพดาน | 180.00 | ตร.ม. | - | - | 35.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| | รื้อถอนบานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 1.10x2.00 ม. | 1.00 | ชุด | - | - | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| | รื้อถอนหน้าต่างไม้ (บานเดียว) ขนาด 0.60x1.10 ม. | 11.00 | ชุด | - | - | 70.00 | 770.00 | 770.00 | |
| | รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา | 54.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| | งานปรับปรุงต่อเติม | | | | | | | | |
| | งานฐานราก | | | | | | | | |
| 2 | **งานฐานราก** | | | | | | | | |
| | - ขุดดินถมคืน | 4.49 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 561.25 | 561.25 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 0.18 | ลบ.ม. | 476.29 | 85.73 | 91.00 | 16.38 | 102.11 | |
| | - คอนกรีต 1:3:5 | 0.18 | ลบ.ม. | 1,635.51 | 294.39 | 398.00 | 71.64 | 366.03 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 1.00 | ลบ.ม. | 2,047.50 | 2,047.50 | 391.00 | 391.00 | 2,438.50 | |
| | - เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. (จำนวน 2.00 เส้น) | 4.44 | กก. | 20.20 | 89.69 | 4.10 | 18.20 | 107.89 | |
| | - RB 12 มม. (จำนวน 12.00 เส้น) | 53.28 | กก. | 17.36 | 924.94 | 3.30 | 175.82 | 1,100.76 | |
| | - ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ | 28.08 | ตร.ม. | 355.74 | 9,989.18 | - | - | 9,989.18 | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ | 21.60 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 2,872.80 | 2,872.80 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2.00 | กก. | 43.93 | 87.86 | - | - | 87.86 | |
| | - ตะปูคละกัน | 2.00 | กก. | 34.38 | 68.76 | - | - | 68.76 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **26,185.15** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | **26,185.15** | |
| **3** | **งานคาน GB** | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 1.50 | ลบ.ม. | 2,047.50 | 3,071.25 | 391.00 | 586.50 | 3,657.75 | |
| | - เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. (จำนวน 12.00 เส้น) | 26.64 | กก. | 20.20 | 538.13 | 4.10 | 109.22 | 647.35 | |
| | - RB 12 มม. (จำนวน 13.00 เส้น) | 115.44 | กก. | 17.36 | 2,004.04 | 3.30 | 380.95 | 2,384.99 | |
| | - ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ | 19.76 | ตร.ม. | 355.74 | 7,029.42 | - | - | 7,029.42 | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ | 15.20 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 2,021.60 | 2,021.60 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 5.00 | กก. | 43.93 | 219.65 | - | - | 219.65 | |
| | - ตะปูคละกัน | 5.00 | กก. | 34.38 | 171.90 | - | - | 171.90 | |
| **4** | **งานเสา คสล.** | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 0.40 | ลบ.ม. | 2,047.50 | 819.00 | 391.00 | 156.40 | 975.40 | |
| | - เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. (จำนวน 4.00 เส้น) | 8.88 | กก. | 20.20 | 179.38 | 4.10 | 36.41 | 215.78 | |
| | - RB 12 มม. (จำนวน 4.00 เส้น) | 35.52 | กก. | 17.36 | 616.63 | 3.30 | 117.22 | 733.84 | |
| | - ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ | 9.36 | ตร.ม. | 355.74 | 3,329.73 | - | - | 3,329.73 | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ | 7.20 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 957.60 | 957.60 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2.00 | กก. | 43.93 | 87.86 | - | - | 87.86 | |
| | - ตะปูคละกัน | 3.00 | กก. | 34.38 | 103.14 | - | - | 103.14 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **48,721.17** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | **48,721.17** | |
| **5** | **งานหลังคา** | | | | | | | | |
| | - หลังคาเมทัลชีส หนา 0.47 มม. | 35.00 | ตร.ม. | 170.00 | 5,950.00 | 70.00 | 2,450.00 | 8,400.00 | |
| | บุแผ่น PE หนา 5 มม. | | | | | | | | |
| | - เหล็ก [ - 150×50×20×3.2 มม. จำนวน 21.50 ม. | 145.34 | กก. | 30.00 | 4,360.20 | 10.00 | 1,453.40 | 5,813.60 | |
| | - เหล็ก [ - 125×50×20×3.2 มม. จำนวน 30 ม. | 183.90 | กก. | 30.00 | 5,517.00 | 10.00 | 1,839.00 | 7,356.00 | |
| | - แผ่นเพลส ขนาด 0.20 × 0.20 ม. | 8.49 | กก. | 50.00 | 424.50 | 10.00 | 84.90 | 509.40 | |
| | หนา 9 มม. จำนวน 3 แผ่น | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต | 120.00 | แผ่น | 49.54 | 5,944.80 | - | - | 5,944.80 | |
| | - ค่าแรงมุงกระเบื้อง | 54.00 | ตร.ม. | - | - | 45.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | |
| **6** | **งานพื้น คสล.** | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีต 1:2:4 | 5.37 | ลบ.ม. | 2,047.50 | 10,995.08 | 391.00 | 2,099.67 | 13,094.75 | |
| | - งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 53.10 | ตร.ม. | 36.00 | 1,911.60 | 5.00 | 265.50 | 2,177.10 | |
| | - ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ | 5.98 | ตร.ม. | 355.74 | 2,127.33 | - | - | 2,127.33 | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ | 4.60 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 611.80 | 611.80 | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" | 118.40 | ตร.ม. | 274.52 | 32,503.17 | 158.00 | 18,707.20 | 51,210.37 | |
| | - พื้นผิวขัดมัน | 53.10 | ตร.ม. | 98.42 | 5,226.10 | 40.00 | 2,124.00 | 7,350.10 | |
| **7** | **งานฝ้าเพดาน** | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 128.00 | ตร.ม. | 94.56 | 12,103.68 | 97.00 | 12,416.00 | 24,519.68 | โครงเคร่าเดิม |
| | - ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. | 66.40 | ตร.ม. | 118.84 | 7,890.98 | 92.00 | 6,108.80 | 13,999.78 | โครงเคร่าเดิม |
| | ชนิดระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **194,265.86** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | **194,265.86** | |
| **8** | **งานประตู - หน้าต่าง** | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10x2.00 ม. | 1.00 | ชุด | 1,760.00 | 1,760.00 | 25% | 440.00 | 2,200.00 | |
| | - ลูกปิดประตู | 1.00 | ชุด | 190.00 | 190.00 | 100.00 | 100.00 | 290.00 | |
| | - ติดตั้งหน้าต่างชนิดบานวิกโก้ ขนาด 0.60x1.10 ม. | 11.00 | ชุด | 528.00 | 5,808.00 | 25% | 1,452.00 | 7,260.00 | |
| | - ติดตั้งหน้าต่างช่องแสง ขนาด 1.00x0.50 ม. | 1.00 | ชุด | 400.00 | 400.00 | 25% | 100.00 | 500.00 | |
| **9** | **งานไฟฟ้าภายในอาคาร** | | | | | | | | |
| | - ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์1×36 w พร้อมอุปกรณ์ | 8.00 | ชุด | 1,250.00 | 10,000.00 | 135.00 | 1,080.00 | 11,080.00 | |
| | - สวิตซ์เปิด-ปิด ชนิดฝังผนัง มีกราวด์ในตัว | 8.00 | ชุด | 65.00 | 520.00 | 80.00 | 640.00 | 1,160.00 | |
| | - สายไฟฟ้า ขนาด 2 × 2.5/1 ตร.มม. | 50.00 | ม. | 32.00 | 1,600.00 | 14.00 | 700.00 | 2,300.00 | |
| | - เต้ารับชนิดฝังผนัง มีกราวด์ในตัว | 5.00 | ชุด | 80.00 | 400.00 | 80.00 | 400.00 | 800.00 | |
| | - ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์1×36 w พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 650.00 | 1,300.00 | 135.00 | 270.00 | 1,570.00 | |
| | - สายไฟฟ้า ขนาด 2 × 1.50 ตร.มม. | 100.00 | ม. | 9.45 | 945.00 | 12.00 | 1,200.00 | 2,145.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 1" | 50.00 | ม. | 16.25 | 812.50 | 25.00 | 1,250.00 | 2,062.50 | |
| | - แผงควบคุมวงจร ขนาด 16 ช่อง | 1.00 | ชุด | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,300.00 | |
| | - พัดลมโคจรชนิดติดผนัง ใบพัด 16" | 5.00 | ชุด | 1,200.00 | 6,000.00 | 400.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | |
| **10** | **งานสีอาคาร** | | | | | | | | |
| | - ขัดทำความสะอาดสีเก่า พร้อมทาสีรองพื้น | 200.00 | ตร.ม. | 35.00 | 7,000.00 | 30.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | |
| | - สีน้ำพลาสติก (ภายนอก - ภายใน) | 437.56 | ตร.ม. | 35.00 | 15,314.60 | 30.00 | 13,126.80 | 28,441.40 | |
| | - สีน้ำมัน | 13.44 | ตร.ม. | 45.00 | 604.80 | 38.00 | 510.72 | 1,115.52 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **279,490.28** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | **279,490.28** | |
| **11** | **งานปรับปรุงบริเวณ** | | | | | | | | |
| | - วัสดุหินคลุก | 20.00 | ลบ.ม. | 546.35 | 10,927.00 | - | - | 10,927.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน** | | | | | | | **290,417.28** | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอาคม ทองอินทร์)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมคิด เกื้อกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

**ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง** **โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์**

**สถานที่ก่อสร้าง** **หมู่ที่ 10 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช**

**ประมาณการโดย**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | | | | | | | |
| | รื้อถอนฝ้าเพดาน | 180.00 | ตร.ม. | | | | | | |
| | รื้อถอนบานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 1.10x2.00 ม. | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | รื้อถอนหน้าต่างไม้ (บานเดียว) ขนาด 0.60x1.10 ม. | 11.00 | ชุด | | | | | | |
| | รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา | 54.00 | ตร.ม. | | | | | | |
| | งานปรับปรุงต่อเติม | | | | | | | | |
| | งานฐานราก | | | | | | | | |
| 2 | **งานฐานราก** | | | | | | | | |
| | - ขุดดินถมคืน | 4.49 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 0.18 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - คอนกรีต 1:3:5 | 0.18 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 1.00 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. (จำนวน 2.00 เส้น) | 4.44 | กก. | | | | | | |
| | - RB 12 มม. (จำนวน 12.00 เส้น) | 53.28 | กก. | | | | | | |
| | - ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ | 28.08 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ | 21.60 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2.00 | กก. | | | | | | |
| | - ตะปูคละกัน | 2.00 | กก. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | | |
| **3** | **งานคาน GB** | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 1.50 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. (จำนวน 12.00 เส้น) | 26.64 | กก. | | | | | | |
| | - RB 12 มม. (จำนวน 13.00 เส้น) | 115.44 | กก. | | | | | | |
| | - ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ | 19.76 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ | 15.20 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 5.00 | กก. | | | | | | |
| | - ตะปูคละกัน | 5.00 | กก. | | | | | | |
| **4** | **งานเสา คสล.** | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 0.40 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. (จำนวน 4.00 เส้น) | 8.88 | กก. | | | | | | |
| | - RB 12 มม. (จำนวน 4.00 เส้น) | 35.52 | กก. | | | | | | |
| | - ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ | 9.36 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ | 7.20 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2.00 | กก. | | | | | | |
| | - ตะปูคละกัน | 3.00 | กก. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | | |
| **5** | **งานหลังคา** | | | | | | | | |
| | - หลังคาเมทัลซีส หนา 0.47 มม. | 35.00 | ตร.ม. | | | | | | |
| | บุแผ่น PE หนา 5 มม. | | | | | | | | |
| | - เหล็ก [ - 150×50×20×3.2 มม. จำนวน 21.50 ม. | 145.34 | กก. | | | | | | |
| | - เหล็ก [ - 125×50×20×3.2 มม. จำนวน 30 ม. | 183.90 | กก. | | | | | | |
| | - แผ่นเพลส ขนาด 0.20 × 0.20 ม. | 8.49 | กก. | | | | | | |
| | หนา 9 มม. จำนวน 3 แผ่น | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต | 120.00 | แผ่น | | | | | | |
| | - ค่าแรงมุงกระเบื้อง | 54.00 | ตร.ม. | | | | | | |
| **6** | **งานพื้น คสล.** | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีต 1:2:4 | 5.37 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 53.10 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ | 5.98 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ | 4.60 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" | 118.40 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - พื้นผิวขัดมัน | 53.10 | ตร.ม. | | | | | | |
| **7** | **งานฝ้าเพดาน** | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 128.00 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. | 66.40 | ตร.ม. | | | | | | |
| | ชนิดระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | | |
| **8** | **งานประตู - หน้าต่าง** | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10x2.00 ม. | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | - ลูกปิดประตู | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | - ติดตั้งหน้าต่างชนิดบานวิกโก้ ขนาด 0.60x1.10 ม. | 11.00 | ชุด | | | | | | |
| | - ติดตั้งหน้าต่างช่องแสง ขนาด 1.00x0.50 ม. | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| **9** | **งานไฟฟ้าภายในอาคาร** | | | | | | | | |
| | - ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์1×36 w พร้อมอุปกรณ์ | 8.00 | ชุด | | | | | | |
| | - สวิตซ์เปิด-ปิด ชนิดฝังผนัง มีกราวด์ในตัว | 8.00 | ชุด | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้า ขนาด 2 × 2.5/1 ตร.มม. | 50.00 | ม. | | | | | | |
| | - เต้ารับชนิดฝังผนัง มีกราวด์ในตัว | 5.00 | ชุด | | | | | | |
| | - ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์1×36 w พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้า ขนาด 2 × 1.50 ตร.มม. | 100.00 | ม. | | | | | | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 1" | 50.00 | ม. | | | | | | |
| | - แผงควบคุมวงจร ขนาด 16 ช่อง | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | - พัดลมโคจรชนิดติดผนัง ใบพัด 16" | 5.00 | ชุด | | | | | | |
| **10** | **งานสีอาคาร** | | | | | | | | |
| | - ขัดทำความสะอาดสีเก่า พร้อมทาสีรองพื้น | 200.00 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - สีน้ำพลาสติก (ภายนอก - ภายใน) | 437.56 | ตร.ม. | | | | | | |
| | - สีน้ำมัน | 13.44 | ตร.ม. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | | |
| 11 | **งานปรับปรุงบริเวณ** | | | | | | | | |
| | - วัสดุหินคลุก | 20.00 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน** | | | | | | | | |

**(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา**

**(.....)**