ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ประมาณการโดย นายศิริพงศ์ เท็กเชย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC								
1.1	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายบาน	1,750.00	ม.	87.61	153,317.50	50.00	87,500.00	240,817.50	
	ขนาด Ø 3"								
1.2	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายบาน	600.00	ม.	142.52	85,512.00	80.00	48,000.00	133,512.00	
	ขนาด Ø 4"								
1.3	- ข้อต่อสามทาง PVC ชั้น 13.5 Ø 4" ลด ¾"	2.00	อัน	340.00	680.00	-	-	680.00	
1.4	- บอลวาล์วชนิดทองเหลือง Ø ¾"	2.00	อัน	108.00	216.00	-	-	216.00	
1.5	- ข้อต่อ 90 องศา PVC ชั้น 13.5 Ø 4"	1.00	อัน	160.00	160.00	-	-	160.00	
1.6	- สามทาง 90 องศา ชั้น 13.5 Ø 4"	1.00	อัน	340.00	340.00	-	-	340.00	
1.7	- ฝาครอบอุด PVC ชั้น 13.5 Ø 4"	2.00	อัน	110.00	220.00	-	-	220.00	
1.8	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	140.19	1,401.90	-	-	1,401.90	
1.9	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3"	1.00	ชุด	2,814.60	2,814.60	360.00	360.00	3,174.60	
1.10	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 4"	1.00	ชุด	3,786.36	3,786.36	480.00	480.00	4,266.36	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**384,788.36**	

<u>หมายเหตุ</u> - ประมาณราคานี้หากมีการ ขูด ลบ ขีด ฆ่า หรือแก้ไขถือว่าใช้ไม่ได้ หากตัวเลขหรือตัวหนังสือผิดให้ขีดฆ่า และมีลายเซ็นต์ของผู้ประมาณราคาเซ็นต์กำกับทุกครั้ง

- ประมาณราคานี้เป็นเพียงการประมาณเท่านั้นอาจจะมีการขาดตกบกพร่องบางรายการ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการถอดแบบและประมาณราคา ให้ถูกต้องตรงตามความจริงตามแบบบรูปรายการกำหนด

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนสายบางปริก - ควนหินราว

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79602 / ลงวันที่ พฤศจิกายน เดือน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเข็ม Ø 4" × 3.00 ม.	55.00	ท่อน	150.00	8,250.00	128.00	7,040.00	15,290.00	
2	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	50.00	ลบ.ม.	175.94	8,797.00	48.65	2,432.50	11,229.50	
3	คอนกรีต 240 kg	2.25	ลบ.ม.	1,949.57	4,386.53	306.00	688.50	5,075.03	
4	เหล็ก wire mesh Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	15.00	ตร.ม.	63.00	945.00	5.00	75.00	1,020.00	
5	งานขุดลอก	40.00	ลบ.ม.	-	-	33.12	1,324.80	1,324.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**33,939.33**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงค์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง **โครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนสายบางปริก - ควนหินราว**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 3 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช**

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเข็ม Ø 4" × 3.00 ม.	55.00	ท่อน						
2	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	50.00	ลบ.ม.						
3	คอนกรีต 240 kg	2.25	ลบ.ม.						
4	เหล็ก wire mesh Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	15.00	ตร.ม.						
5	งานขุดลอก	40.00	ลบ.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)