สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว สำนัก/กอง* *กรม*

ประเภท *ก่อสร้างงถนน คสล.สายบ้านควนหัวไทร-บ้านห้วยขี้เหล็ก*

สถานที่ก่อสร้าง *หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช*

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ *สำนัก/กอง* *กรม*

แบบเลขที่

ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. *2559*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR	ภาษีมูลค่า	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	214,130.50	1.3574	-	290,660.74	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผลงานหัก 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				290,660.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ				290,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 448.00 ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ 647.32 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 290,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุวัฒน์ หลงขาว)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมคิด เกื้อกูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนหัวไทร-ห้วยขี้เหล็ก

ม.11 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียริ่งขนาดเบา	448.00	ตร.ม.	-	-	1.66	743.68	743.68	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	23.00	ลบ.ม.	463.16	10,652.68	99.00	2,277.00	12,929.68	
4	งานคอนกรีต (S = 240 Ksc)	68.00	ลบ.ม.	2,035.12	138,388.16	306.00	20,808.00	159,196.16	
5	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	448.00	ตร.ม.	36.00	16,128.00	5.00	2,240.00	18,368.00	
6	เหล็ก Dowel Ø 15 มม.	116.76	กก.	18.50	2,160.06	3.30	385.31	2,545.37	
	ยาวท่อนละ 0.50 ม. จำนวน 19.00 เส้น								
7	ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ 70%	23.52	ตร.ม.	355.14	8,352.89	-	-	8,352.89	
8	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	33.60	ตร.ม.	-	-	133.00	4,468.80	4,468.80	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	84.00	ม.	-	-	21.57	1,811.88	1,811.88	
10	วัสดุหินคลุก	17.00	ลบ.ม.	336.12	5,714.04	-	-	5,714.04	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							214,130.50	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกูล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)

ผู้ช่วยช่างโยธา