แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๒๖,๗๓๖.๘๕	๑.๒๗๒๖	๒๘๘,๕๔๕.๓๒	- พื้นที่ฝนตกชุก
	ป้ายแสดงโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	Factor F คิดจาก
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
		-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๙๑,๕๔๕.๓๒	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			๒๙๑,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	**สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**				

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนิคม

แบบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒

แผ่นที่ ๑/๑

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
๑	งานปรับพื้นที่								
๑.๑	งานดินถมในช่องคาน	๒๐.๐๐	ลบ.ม	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	
๑.๒	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๑๘.๐๐	ลบ.ม	๐	-	๙๙.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	
๒	งานโครงสร้าง ๑:๒:๔				-		-	-	
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๖.๐๐	ลบ.ม	๑,๖๓๕.๕๑	๒๖,๑๖๘.๑๖	๔๙๘.๐๐	๗,๙๖๘.๐๐	๓๔,๑๓๖.๑๖	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม	๑,๖๓๕.๕๑	๑,๖๓๕.๕๑	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๐๓๓.๕๑	
๒.๓	ทรายหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม	๓๒๐	๑,๒๘๐.๐๐	๙๑.๐๐	๓๖๔.๐๐	๑,๖๔๔.๐๐	
๒.๔	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๕๙๙	กก.	๑๙.๙๙	๑๑,๙๗๔.๐๑	๓.๓๐	๑,๙๗๖.๗๐	๑๓,๙๕๐.๗๑	
๒.๕	เหล็ก RB ๖ มม.	๓๓๔	กก.	๒๐.๖๓	๖,๘๙๐.๔๒	๔.๑๐	๑,๓๖๙.๔๐	๘,๒๕๙.๘๒	
๒.๖	ลวดผูกเหล็ก	๑๕	กก.	๔๓.๙๓	๖๕๘.๙๕	-	-	๖๕๘.๙๕	
๒.๗	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๓๔	ลบ.ฟ	๒๒๕	๗,๖๕๐.๐๐	-	-	๗,๖๕๐.๐๐	
๒.๘	ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๒๐	ลบ.ฟ	๒๒๕	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๒.๙	ตะแกรงเหล็ก วายเมช	๘๑.๙	ตร.ม	๓๐	๒,๔๕๗.๐๐	๑๐.๐๐	๘๑๙.๐๐	๓,๒๗๖.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๖๓,๒๑๔.๐๕		๑๖,๖๕๗.๑๐	๘๒,๘๗๑.๑๕	

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา

แบบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๒

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
ยอดยกมา					๖๓,๒๑๔.๐๕		๑๖,๖๕๗.๑๐	๘๒,๘๗๑.๑๕	
๒.๙	ตะปูคละขนาด	๓๐	กก.	๖๓.๐๙	๑,๘๙๒.๗๐	-	-	๑,๘๙๒.๗๐	
๓	งานโครงสร้างหลังคา								
๓.๑	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๒๒๐.๐๐	แผ่น	๔๙	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๒,๙๘๐.๐๐	
๓.๒	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	๔๐	แผ่น	๕๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๓.๓	ครอบมุง	๐	แผ่น	๕๕	-	-	-	-	
๓.๔	ครอบหางมน	๒๖	แผ่น	๔๕	๑,๑๗๐.๐๐	-	-	๑,๑๗๐.๐๐	
๓.๕	งานไม้โครงหลังคา	๕๖	ลบ.ฟ	๕๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๓.๖	ค่าแรงงานหลังคาไม้	๑๒๐	ตร.ม	๐	-	๑๐๒.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	
๓.๗	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๑๘	ม.	๑๐๕	๑,๘๙๐.๐๐	๒๕	๔๕๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	
๓.๘	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๖	แผ่น	๙๕	๕๗๐.๐๐	๒๕	๑๕๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๑๐๙,๕๑๖.๗๕		๓๒,๐๙๗.๑๐	๑๔๔,๖๑๓.๘๕	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา

แบบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒

แผ่นที่ ๑/๓

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
ยอดยกมา					๑๐๙,๕๑๖.๗๕		๓๒,๐๙๗.๑๐	๑๔๔,๖๑๓.๘๕	
๓.๘	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	๔๔๐	อัน	๑๐	๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๔,๔๐๐.๐๐	
๓.๙	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	๐	ตร.ม	๐	-	๑๘๐.๐๐	-	-	
๔	งานผิวพื้น								
๔.๑	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค	๗	ตร.ม	๒๕๘	๑,๘๐๖.๐๐	๐	-	๑,๘๐๖.๐๐	
๔.๒	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	๖๘	ตร.ม	๖๐	๔,๐๘๐.๐๐	๔๐	๒,๗๒๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
๕	งานผนัง				-		-	-	
๕.๑	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	๔๓	ตร.ม	๙๓	๓,๙๙๙.๐๐	๕๕	๒,๓๖๕.๐๐	๖,๓๖๔.๐๐	
๕.๒	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	๘๖	ตร.ม	๕๘	๔,๙๘๘.๐๐	๘๕	๗,๓๑๐.๐๐	๑๒,๒๙๘.๐๐	
๕.๓	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	๑๑๒	ม.	๗๐	๗,๘๔๐.๐๐	๔๔	๔,๙๒๘.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	
๖	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
๖.๑	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา ๙ มม.ฉาบรอยต่อเรียบ รวมค่าแรง	๐	ตร.ม	๓๐๐	-	๐	-	-	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีรวมภายนอกอาคาร								
๗	งานสี								
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๔๓.๐๐	ตร.ม	๕๐	๒,๑๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๙๐.๐๐	๓,๔๔๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๑๓๖,๖๒๙.๗๕		๔๙,๔๒๐.๑๐	๑๙๒,๔๘๙.๘๕	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา