สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วนหินผุ สายศาลาประชุม-บ้านนายปรีชา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	177,732.00	1.3574	241,253.42	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**241,253.42**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**241,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ
(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินผุ สายศาลาประชุม-บ้านนายปรีชา **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ปริมาตรหินผุ 600 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกรดแต่งพื้นทางเดิม	6,000.00	ตร.ม.	-	-	4.50	27,000.00	27,000.00	
2	หินผุพร้อมเกรดแต่งบดอัด	600.00	ลบ.ม.	251.22	150,732.00	-	-	150,732.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							177,732.00	