ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประปา หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ำประปา**								
	- ท่อ PVC Ø4" ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดบานปลาย	1,400.00	ม.						
	- ข้อต่อตรง PVC ชั้นคุณภาพ 13.5ขนาด Ø 4"	4.00	อัน						
	- ข้อต่อสามทาง PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 Ø 4"	2.00	อัน						
	- ข้อต่อ 90° PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 Ø 4"	9.00	อัน						
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 4"	2.00	ชุด						
2	**งานตัดพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าบ้านในเขตชุมชน**								
2.1	**งานตัดพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าบ้านในเขตชุมชน**	164.00	ม.						
	- ทรายหยาบสำหรับกลบหลังท่อ PVC	25.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีต 240Ksc	5.00	ลบ.ม.						
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	50.00	ตร.ม.						
2.2	**ทำฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำตามแนววางท่อ**								
	- ขนาด 1.00x1.20 ม.	1.00	ชุด						
	- ขนาด 1.20x1.60 ม.	1.00	ชุด						
	- ขนาด 1.33x2.13 ม.	1.00	ชุด						
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	10.00	กระป๋อง						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา