สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสังคมเป็นสุข

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน **1** แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	200,027.52	1.3574	271,517.36	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**271,517.36**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**271,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ

(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ

(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ

(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสังคมเป็นสุข **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดความกว้าง 20.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ความหนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานกีฬาเอนกประสงค์								
	- งานปรับเกรดแต่งพื้นที่	600.00	ตร.ม.	-	-	9.00	5,400.00	5,400.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- คอนกรีต (ค 2)	72.00	ลบ.ม.	2,100.00	151,200.00	-	-	151,200.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20 ม.#	600.00	ตร.ม.	45.00	27,000.00	5.00	3,000.00	30,000.00	
	- ไม้แบบ	6.84	ตร.ม.	295.00	2,017.80	133.00	909.72	2,927.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**200,027.52**	