สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล.บ้านพรุหว้า ขนาด 5.00x5.00x2.00 เมตร จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	215,154.34	1.2726	273,805.41	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**273,805.41**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**273,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ
(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล.บ้านพรุหว้า ขนาด 5.00x5.00x2.00 เมตร จำนวน 2 จุด **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อเก็บน้ำดิบ คสล.								
	- เคลียร์พื้นที่ปรับสภาพพื้นที่	2.00	จุด	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.64	ลบ.ม.	1,750.00	1,120.00	398.00	254.72	1,374.72	
	- ดินขุดดินถม	6.74	ลบ.ม.	-	-	145.00	977.30	977.30	
	- เหล็กเส้น ขนาด ศก. 6 มม.	68.00	เส้น	59.35	4,035.80	6.21	422.28	4,458.08	
	- เหล็กเส้น ขนาด ศก. 9 มม.	200.00	เส้น	116.82	23,364.00	12.03	2,406.00	25,770.00	
	- เหล็กเส้น ขนาด ศก. 12 มม.	42.00	เส้น	215.40	9,046.80	24.86	1,044.12	10,090.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	48.60	1,263.60	-	-	1,263.60	
	- ไม้แบบ	70.00	ลบ.ฟ.	295.00	20,650.00	133.00	9,310.00	29,960.00	
	- ไม้ค้ำยัน	40.00	ลบ.ฟ.	290.00	11,600.00	133.00	5,320.00	16,920.00	
	- ตะปู	40.00	กก.	51.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	18.14	ลบ.ม.	2,100.00	38,094.00	298.00	5,405.72	43,499.72	
	- วาล์วโยก ขนาด 2 นิ้ว	4.00	ตัว	1,200.00	4,800.00	1,000.00	4,000.00	8,800.00	
	- ชุดลูกลอย	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	120.00	ท่อน	180.00	21,600.00	20.00	2,400.00	24,000.00	
	รวมยอดยกไป							**215,154.34**	