สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	207,438.44	1.2726	263,986.16	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**263,986.16**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**263,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ

(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ

(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ

(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน **ปร.4 แผ่นที่ 1/2**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานพื้นภายใน**								
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12x12 นิ้ว	98.00	ตร.ม.	250.00	24,500.00	150.00	14,700.00	39,200.00	
	- ปูนซีเมนต์ตราเสือหรือเทียบเท่า	36.00	ถุง	145.00	5,220.00	-	-	5,220.00	
	- ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	350.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
2	**งานผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	25.00	ตร.ม.	93.00	2,325.00	80.00	2,000.00	4,325.00	
	-ผนังฉาบปูนเรียบ	50.00	ตร.ม.	58.00	2,900.00	82.00	4,100.00	7,000.00	
3	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานชนิดแขวน	112.00	ตร.ม.	250.00	28,000.00	52.00	5,824.00	33,824.00	
4	**งานประตู**								
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 เมตร	1.00	บาน	1,800.00	1,800.00	136.00	136.00	1,936.00	
	- ประตู พี.วี.ซี. ขนาด 0.70x1.80 เมตร	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	180.00	180.00	1,780.00	
5	**งานพัดลมติดผนัง**								
	- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	6.00	ตัว	450.00	2,700.00	150.00	900.00	3,600.00	
6	**งานไฟฟ้า**								
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5	1.00	ม้วน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
7	**งานหลังคา**	112.00	ตร.ม.	-	-	45.00	5,040.00	5,040.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1x8 นิ้ว	50.00	เมตร	50.00	2,500.00	35.00	1,750.00	4,250.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1x6 นิ้ว	50.00	เมตร	35.00	1,750.00	35.00	1,750.00	3,500.00	
	- รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่	112.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,240.00	2,240.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	112.00	ตร.ม.	30.00	3,360.00	35.00	3,920.00	7,280.00	
	ยอดยกไป							**123,545.00**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**123,545.00**	
	- กระเบื้องมุงหลังคา ขนาด 1.20x0.50x0.05 เมตร	216.00	ตร.ม.	49.54	10,700.64	-	-	10,700.64	
	- กระเบื้องมุงหลังคา ขนาด 1.50x0.50x0.05 เมตร	72.00	ตร.ม.	55.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	- ขอกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว	576.00	อัน	6.00	3,456.00	-	-	3,456.00	
	- ครอบหลังคา 20 องศา	36.00	ตัว	64.00	2,304.00	-	-	2,304.00	
8	**งานพื้น คสล.หนา 0.12 เมตร**	100.00	ตร.ม.	-	-	306.00	30,600.00	30,600.00	
	- ปรับเกรดแต่งพื้นที่	1.00	รายการ	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทรายหยาบ	5.00	ตร.ม.	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- คอนกรีต ค 2	12.00	ลบ.ม.	1,883.75	22,605.00	-	-	22,605.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.@0.20 ม.#	100.00	ตร.ม.	45.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ไม้แบบ	6.84	ลบ.ฟ.	295.00	2,017.80	-	-	2,017.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**207,438.44**	