สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ขยายเขตท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 2

เจ้าของอาคาร อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	313,434.70	1.2726	398,877.00	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,877.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			398,000.00	
	ตัวอักษร	**สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุวัฒน์ หลงขาว)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)
นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนิคม

อนุมัติ .....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 2 (ระบบประปาภูเขา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** มกราคม **พ.ศ.**2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
1	งานวางท่อ PCVØ 2"ชั้นคุณภาพ 8.5	4,400	ม.	39.72	174,768	30	132,000	306,768.00	
2	ข้อต่อสามทางØ 2"x1/2"	30	อัน	45.00	1,350	-	-	1,350.00	
3	ประตูน้ำ pvc Ø 2" พร้อมบ่อครอบ	2	ชุด	270.00	540	-	-	540.00	
4	กาวประสานท่อ(ขนาด250g/กระป๋อง)	30	กระป๋อง	121.50	3,645	-	-	3,645.00	
5	ท่อ pvc Ø1/2" ชั้น 8.5	30	ม.	9.35	281	-	-	280.50	
6	ฝาปิด Ø 1/2"	40	อัน	3.00	120	-	-	120.00	
7	ข้อต่อ 90 องศา Ø 2"	10	อัน	35.05	351		-	350.50	
8	ข้อต่อสามทาง Ø 2"	5	อัน	42.50	212.50		-	212.50	
9	ข้อต่อตรง Ø 2"	10	อัน	17	168		-	168	
10					-		-	-	
11					-		-	-	
12					-	-	-	-	
13					-	-	-	-	
14					-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป				181,435		132,000	313,434.70	