สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก รูปทรงฟุตบอล ความจุไม่น้อนกว่า 12 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | 239,759.48 | 1.2726 | 305,117.92 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | **305,117.92** | |
| | **คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง** | | | **305,000.00** | |
| | ตัวอักษร | **สามแสนห้าพันบาทถ้วน** | | | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่ | ตร.ม | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ

(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ

(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ

(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก รูปทรงฟุตบอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานฐานราก** | | | | | | | | |
| | - งานดินขุด ดินถม | 25.00 | ลบ.ม | - | - | 145.00 | 3,625.00 | 3,625.00 | |
| | - งานเหล็ก ศก. 6 มม. | 12.00 | เส้น | 59.35 | 712.20 | 6.21 | 74.52 | 786.72 | |
| | - งานเหล็ก ศก. 9 มม. | 49.00 | เส้น | 116.82 | 5,724.18 | 12.03 | 589.47 | 6,313.65 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 28.67 | กก. | 48.60 | 1,393.36 | - | - | 1,393.36 | |
| | - งานไม้แบบ | 20.00 | ลบ.ฟ. | 295.00 | 5,900.00 | 133.00 | 2,660.00 | 8,560.00 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 9.00 | ลบ.ฟ | 290.00 | 2,610.00 | 133.00 | 1,197.00 | 3,807.00 | |
| | - ตะปู | 1.25 | กก. | 51.00 | 63.75 | - | - | 63.75 | |
| | - คอนกรีตเสริมเหล็ก | 5.00 | ลบ.ม | 2,100.00 | 10,500.00 | 298.00 | 1,490.00 | 11,990.00 | |
| | - สกรูยึดหอถัง | 8.00 | ตัว | 90.00 | 720.00 | - | - | 720.00 | |
| **2.** | **งานหอถัง** | | | | | | | | |
| | - หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลบ.ม รูปทรงฟุตบอล | 1.00 | ถัง | 142,500.00 | 142,500.00 | - | - | 142,500.00 | |
| | ของกรมทรัพยากรธรณีตามรูปแบบ | | | | | | | | |
| | - ถังกรองแบบของกรมทรัพยากรธรณีตามรูปแบบ | 1.00 | ถัง | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **239,759.48** | |