ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปริก – เกาะวา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 เชื่อมต่อ ม.8 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ประมาณการโดย นายศิริพงศ์ เท็กเชย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงถนน								
	- งานเคลียริ่ง (ขนาดเบา)	1,500.00	ตร.ม.	-	-	1.40	2,100.00	2,100.00	
	- งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	150.00	ลบ.ม.	165.06	24,759.00	-	-	24,759.00	
	- งานดินขุด	125.00	ลบ.ม.	-	-	28.34	3,542.50	3,542.50	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น								
	(โดยการเทคอนกรีตเป็นทางเท้าสำหรับคนเดินข้าม)								
2.1	งานพื้น								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	2,136.13	6,408.39	391.00	1,173.00	7,581.39	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 มม.	38.52	ตร.ม.	36.00	1,386.72	3.00	115.56	1,502.28	
	- ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ	10.78	ตร.ม.	355.74	3,834.88	-	-	3,834.88	
	- ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 4.00 ม.	120.00	ท่อน	110.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	5.39	ตร.ม.	-	-	133.00	716.87	716.87	
2.2	งานราวเหล็ก								
	- เหล็ก GS BSM Ø1½" จำนวน 26.40 ม.	106.84	กก.	30.00	3,205.20	8.50	908.14	4,113.34	
	- เหล็ก GS BSM Ø1" จำนวน 147.00 ม.	367.35	กก.	30.00	11,020.50	8.50	3,122.48	14,142.98	
	- แผ่นเพลส ขนาด 0.10x0.30x0.12 ม.	158.46	กก.	50.00	7,923.00	8.50	1,346.91	9,269.91	
	จำนวน 56.00 แผ่น								
	- สลักเกลียว Ø ½" ยาว 0.25 ม.	224.00	ชุด	52.00	11,648.00	-	-	11,648.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**96,411.14**	

หมายเหตุ -ประมาณราคานี้หากมีการ ขูด ลบ ขีด ฆ่า หรือแก้ไขถือว่าใช้ไม่ได้ หากตัวเลขหรือตัวหนังสือผิดให้ขีดฆ่า และมีลายเซ็นต์ของผู้ประมาณราคาเซ็นต์กำกับทุกครั้ง

-ประมาณราคานี้เป็นเพียงการประมาณเท่านั้นอาจจะมีการขาดตกบกพร่องบางรายการ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการถอดแบบและประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามความจริงตามแบบบรูปรายการกำหนด

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปริก – เกาะวา

ม.3 เชื่อมต่อ ม.8 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงถนน								
	- งานเคลียริ่ง (ขนาดเบา)	1,500.00	ตร.ม.	-	-	1.70	2,550.00	2,550.00	
	- งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	150.00	ลบ.ม.	224.49	33,673.50	-	-	33,673.50	
	- งานดินขุด	125.00	ลบ.ม.	-	-	30.81	3,851.25	3,851.25	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น								
	(โดยการเทคอนกรีตเป็นทางเท้าสำหรับคนเดินข้าม)								
2.1	งานพื้น								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	2,086.99	6,260.97	391.00	1,173.00	7,433.97	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 มม.	38.52	ตร.ม.	36.00	1,386.72	5.00	192.60	1,579.32	
	- ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ	10.78	ตร.ม.	355.74	3,834.88	-	-	3,834.88	
	- ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 4.00 ม.	120.00	ท่อน	110.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	5.39	ตร.ม.	-	-	133.00	716.87	716.87	
2.2	งานราวเหล็ก								
	- เหล็ก GS BSM Ø1½" จำนวน 26.40 ม.	106.84	กก.	30.00	3,205.20	12.00	1,282.08	4,487.28	
	- เหล็ก GS BSM Ø1" จำนวน 147.00 ม.	367.35	กก.	30.00	11,020.50	12.00	4,408.20	15,428.70	
	รวมยอดยกไป							**86,755.77**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**86,755.77**	
	- แผ่นเพลส ขนาด 0.10x0.30x0.12 ม.	158.46	กก.	50.00	7,923.00	12.00	1,901.52	9,824.52	
	จำนวน 56.00 แผ่น								
	- สลักเกลียว Ø ½" ยาว 0.25 ม.	224.00	ชุด	52.00	11,648.00	-	-	11,648.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**108,228.29**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอาคม ทองอินทร์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกูล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปริก – เกาะวา**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช**

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงถนน								
	- งานเคลียริ่ง (ขนาดเบา)	1,500.00	ตร.ม.						
	- งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	150.00	ลบ.ม.						
	- งานดินขุด	125.00	ลบ.ม.						
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น								
	(โดยการเทคอนกรีตเป็นทางเท้าสำหรับคนเดินข้าม)								
2.1	งานพื้น								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม.						
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 มม.	38.52	ตร.ม.						
	- ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ	10.78	ตร.ม.						
	- ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 4.00 ม.	120.00	ท่อน						
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	5.39	ตร.ม.						
2.2	งานราวเหล็ก								
	- เหล็ก GS BSM Ø1½" จำนวน 26.40 ม.	106.84	กก.						
	- เหล็ก GS BSM Ø1" จำนวน 147.00 ม.	367.35	กก.						
	รวมยอดยกไป								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								
	- แผ่นเพลส ขนาด 0.10x0.30x0.12 ม.	158.46	กก.						
	จำนวน 56.00 แผ่น								
	- สลักเกลียว Ø ½" ยาว 0.25 ม.	224.00	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

#######

#######