สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	218,250.00	1.2726	277,744.95	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**277,744.95**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**277,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ
(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานท่อเมนต์ประปา พี.วี.ซี.**								
	- รื้อและวางท่อเมนต์ประปา	8,000.00	เมตร		-	20.00	160,000.00	160,000.00	
	- ท่อเมนต์ประปา ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ท่อน	180.00	45,000.00	-	-	45,000.00	ชนิดปลายบาน
	- ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	250.00	อัน	35.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
	- น้ำยาประสานท่อ	25.00	กระป๋อง	180.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**218,250.00**	