สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำใช้ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	213,792.94	1.2726	272,072.90	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**272,072.90**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**272,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ
(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำใช้ภายในหมู่บ้าน **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดสระเก็บน้ำ**								
	- ขุดสระกักเก็บน้ำ	5,440.00	ลบ.ม.	-	-	23.94	130,233.60	130,233.60	
2	**งานก่อสร้างฝาย**	20.00	เมตร	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	
	- หินเบอร์ 15-30	45.00	ลบ.ม.	250.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
	- ลวดตาข่ายชุบสังกะสี ขนาด 2x2 นิ้ว	105.00	ตร.ม.	100.00	10,500.00	50.00	5,250.00	15,750.00	
3	**งานกำแพงคอนกรีต**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	10.90	ลบ.ม.	2,100.00	22,890.00	395.00	4,305.50	27,195.50	
	- เหล็กเส้น ศก. 12 มม.@ 0.20 ม.	29.00	เส้น	215.40	6,246.60	24.86	720.94	6,967.54	
	- เหล็กเส้น ศก. 9 มม.@ 0.15 ม.	38.00	เส้น	116.82	4,439.16	12.03	457.14	4,896.30	
	- ท่อระบายทราย พี.วี.ซี. ขนาด ศก. 6 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,750.00	3,500.00	300.00	600.00	4,100.00	
	- ประตูปิด-เปิดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว	2.00	ตัว	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
	รวมยอดยกไป							**213,792.94**	