สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว สำนัก/กอง* *กรม*

ประเภท *ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านมูด - ทุ่งทับควาย*

สถานที่ก่อสร้าง *หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช*

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ *สำนัก/กอง* *กรม*

แบบเลขที่

ราคากลางตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ปรับราคาเมื่อวันที่ 19 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** *2558*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	302,089.18	1.3574	-	410,055.85	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผลงานหัก 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**				410,055.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ				410,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 660.00 ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ 621.21 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 410,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิรัช แก้วเมือง)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมคิด เกื้อกูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านมูด - ทุ่งทับควาย

ม.6 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียริ่งขนาดเบา	660.00	ตร.ม.	-	-	1.70	1,122.00	1,122.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	33.00	ลบ.ม.	499.84	16,494.72	99.00	3,267.00	19,761.72	
3	งานคอนกรีต (S = 240 Ksc)	99.00	ลบ.ม.	1,955.59	193,603.41	306.00	30,294.00	223,897.41	
4	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	660.00	ตร.ม.	36.00	23,760.00	5.00	3,300.00	27,060.00	
5	เหล็ก Dowel Ø 15 มม.	166.80	กก.	20.18	3,366.02	3.30	550.44	3,916.46	
	ยาวท่อนละ 0.50 ม. จำนวน 12.00 เส้น								
6	ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ 50%	32.17	ตร.ม.	355.74	11,444.16	-	-	11,444.16	
7	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	49.50	ตร.ม.	-	-	133.00	6,583.50	6,583.50	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	128.00	ม.	-	-	22.31	2,855.68	2,855.68	
9	งานหินผุไหล่ทาง	25.00	ลบ.ม.	217.93	5,448.25	-	-	5,448.25	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**302,089.18**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช แก้วเมือง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)

ผู้ช่วยช่างโยธา