สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วนดินลูกรัง สายบ้านนายศิริ-บ้านนายอนันต์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	180,163.50	1.3574	244,553.93	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**244,553.93**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**244,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ
(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรัง สายบ้านนายศิริ-บ้านนายอนันต์ **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,525 เมตร ปริมาตรดินลูกรัง 610 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกรดแต่งพื้นทางเดิม	6,100.00	ตร.ม.	-	-	4.50	27,450.00	27,450.00	
2	ดินลูกรังพร้อมเกรดแต่งบดอัด	610.00	ลบ.ม.	250.35	152,713.50	-	-	152,713.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**180,163.50**	