สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	199,890.00	1.2726	254,380.01	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**254,380.01**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**254,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ

(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ

(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ

(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานพื้นภายใน**								
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.30x0.30 เมตร	174.00	ตร.ม.	250.00	43,500.00	150.00	26,100.00	69,600.00	
	- ปูนซีเมนต์ตราเสือหรือเทียบเท่า	64.00	ถุง	145.00	9,280.00	-	-	9,280.00	
	- ทรายหยาบ	16.00	ลบ.ม.	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
2	**งานพื้นภายนอก**								
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.30x0.30 เมตร ชนิดด้าน	60.00	ตร.ม.	250.00	15,000.00	150.00	9,000.00	24,000.00	
	- ปูนซีเมนต์ตราเสือหรือเทียบเท่า	22.00	ถุง	145.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
	- ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
3	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานชนิดแขวน	174.00	ตร.ม.	250.00	43,500.00	52.00	9,048.00	52,548.00	
4	**งานประตู**								
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.90 เมตร	2.00	บาน	1,500.00	3,000.00	136.00	272.00	3,272.00	
	- ประตูเหล็ก ขนาด 1.10x1.05 เมตร	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5	**งานพัดลมติดผนัง**								
	- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	8.00	ตัว	450.00	3,600.00	150.00	1,200.00	4,800.00	
6	**งานไฟฟ้า**								
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5	1.00	ม้วน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
7	**งานหลังคา**								
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1x8 นิ้ว	60.00	เมตร	50.00	3,000.00	35.00	2,100.00	5,100.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1x6 นิ้ว	60.00	เมตร	35.00	2,100.00	35.00	2,100.00	4,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**199,890.00**	