สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 6x4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	214,079.72	1.2726	272,437.85	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**272,437.85**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**272,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์นิธิ พูนเกตุ)

..... กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

..... กรรมการ
(นายราเชนร์ แสงพรม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 6X4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร **ปร.4 แผ่นที่ 1/2**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6x4 นิ้ว**								
	- ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6X4 นิ้ว	70.00	เมตร	-	-	1,500.00	105,000.00	105,000.00	
2	**งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล**			-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ท่อกรุมาตรฐาน PVC ขนาด ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5	11.00	ท่อน	1,635.51	17,990.61		-	17,990.61	
	- ท่อกรุมาตรฐาน PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.6	5.00	ท่อน	766.36	3,831.80		-	3,831.80	
	- ท่อกรอง PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.7	1.00	ท่อน	766.36	766.36		-	766.36	
	- ท่อรับทราย	1.00	ท่อน	786.00	786.00		-	786.00	
	- โคลนผง	2.00	ถุง	850.00	1,700.00		-	1,700.00	
	- กรวดคัด กรุรอบบ่อ	5.00	ลบ.ม	1,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
3	**งานเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ**				-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	15.00	ท่อน	158.88	2,383.20	-	-	2,383.20	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	40.00	600.00	-	-	600.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	40.00	600.00	-	-	600.00	
	- น้ำยาประสายท่อ ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- เชือกมะลิลา	75.00	เมตร	25.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปากบ่อ	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- สายไฟฟ้าเคเบิล ลวดทอดแดงไม่น้อกยว่า 4 มม.	100.00	เมตร	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมยอดยกไป							**174,682.97**	