

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชุมพร ๑ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชุมพร ๑ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocururement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชุมพร 1 ถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,004,000 บาท (หนึ่งล้านสี่พันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 423.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 196.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 794,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบ ปร.4

   6.2 แบบ ปร.5

   6.3 แบบ ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 นางจิตรา มะโนสงค์ ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

   7.2 นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.3 นายสุริยะ อินทนี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.4 นายนันท์ธวัตร แดงกัลยาณวัจน์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาวุโส

   7.5 นางสาวจินตนา เกรียงเดช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยประชุมพร ถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประชุมพร ถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 123/2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างงานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 94.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร พร้อมราง**ระบายน้ำ** ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 196 เมตร(2 ฝั่ง) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล	794,000.00	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	794,000.00	
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

เห็นชอบ ..... ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ..... ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

(นางจิตรา มะโนสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายณราธิป แก้วแกมจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)

กรรมการกำหนดราคากลาง ..... นายช่างเขียนแบบอาวุโส

(นายนัณท์ธวัตร แดงกัสปียาณวัจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง ..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(น.ส.จินตนา เกรียงเดช)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยประชุมพร ถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 78/2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	568,258.45	1.3984	794,652.62	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7%)				
6	งานย้ายระบบสาธารณูปโภค			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			794,652.62	
	คิดเพียง			**794,000.00**	
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ผู้ประมาณการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายณราธิป แก้วแกมจันทร์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยประชุมพร ถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประชุมพร ถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้ประมาณการ นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ			ราคา	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ความยาวรวม196.00 เมตร							
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cu.	63.32	ลบ.ม.	2,371.96	306.00	2,677.96	169,568.43	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. Cu.	6.70	ลบ.ม.	2,261.68	306.00	2,567.68	17,203.46	ลีน
3	ทรายหยาบปรับพื้น	6.27	ลบ.ม.	700.00	91.00	791.00	4,961.15	
4	เหล็ก Ø 6 มม.	0.720	ตัน	28,629.91	4,100.00	32,729.91	23,565.54	
5	เหล็ก Ø 9 มม.	1.180	ตัน	27,812.53	4,100.00	31,912.53	37,656.79	
6	ลวดผูกเหล็ก	57.000	ก.ก.	59.50	-	59.50	3,391.50	
7	ท่อ P.V.C. 2"	5	เส้น	208.41	-	208.41	1,042.05	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน(25%)	44.41	ตร.ม.	575.70	-	575.70	25,566.84	
	ค่าแรงไม้แบบ	128.00	ตร.ม.	-	133.00	133.00	17,024.00	
9	ตะปู	181.12	ก.ก.	35.53	-	35.53	6,435.19	
10	งานดินขุด	123.35	ลบ.ม.	-	99.00	99.00	12,211.65	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง	318,626.59	
	งานถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 423.00 ตารางเมตร							
	งานถนน ค.ส.ล.							
1	ทรายหยาบปรับพื้น	21.150	ลบ.ม.	700.00	99.00	799.00	16,898.85	
2	เหล็ก wiremeshØ4 มม.@0.20 m.	423.000	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	16,920.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 320 ksc. Cu.	63.450	ลบ.ม.	2,521.50	306.00	2,827.50	179,404.88	
4	งานไม้แบบและค้ำยัน	9.400	ตร.ม.	575.70	-	575.70	5,411.58	
	ค่าแรงไม้แบบ	28.200	ตร.ม.	-	133.00	133.00	3,750.60	
5	ตะปู	4.230	ก.ก.	35.53	-	35.53	150.29	
6	เหล็ก Ø 19 มม.	0.160	ตัน	24,266.67	3,300.00	27,566.67	4,410.67	
7	หินคลุก	65.000	ลบ.ม.	250.00	99.00	349.00	22,685.00	
						รวมงานถนน ค.ส.ล.	249,631.86	
						รวมทั้งหมด	568,258.45	

ผู้ประมาณการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายณราธิป แก้วแกมจันทร์)

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยประชุมพร 1 ถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก แบบเลขที่ 78/64

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

งาน 1 งวด เวลา 90 วัน

งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	**จ่ายเงิน ร้อยละ 100**
	ก่อสร้างงานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 94.00 เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 196 เมตร