แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคางานขอประทาน

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์
ประเภท	งานขุดลอก
โครงการ	โครงการ ขุดลอกคลองปั่น หมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อ วัน กันยายน 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าขุดลอก	2,660,700.00	1.3572	3,611,102.04	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			3,611,102.04	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**3,606,400.00**	
	ตัวอักษร	**สามล้านหกแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน**			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาทกิโลเมตร

โครงการ ขุดลอกคลองปั่น หมู่ที่ 4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	3,611,102.04	บาท
ปรับลดลง	4,702.04	บาท
คิดราคากลางเป็นเงิน	3,606,400.00	บาท

สามล้านหกแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ.....

นายปรีชา จินดานุ นายช่างโยธา

(นายสมคิด การสุวรรณ) (นายปิยวัฒน์ ทองช่วย)

ใบประมาณราคางานซอประทาน
ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์

โครงการ ขุดลอกคลองปั้น หมู่ที่ 4

เส้นทางสาย คลองปั้น หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายละเอียดโครงการ โดยทำการขุดลอกคลองให้ได้ปากกว้างไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,900 เมตร ท้องกว้างไม่น้อยกว่า 15.00 ม.
ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ขุดดินขึ้นแต่งเรียบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 98,000 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 2562 ตามแบบ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ค่าขุดลอก	98,000	ลบ.ม.			27.15	2,660,700.00	2,660,700.00
	รวมราคาค่าต้นทุน	สองล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน						2,660,700.00

(นายสมคิด ภาทิยุวรรณ) (นายเปียะวัฒน์ คงช่วย) (นายปรีชา จินดามุ)

แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโครงการ
ระยะทาง 2,000 เมตร
N



รูปแปลน
No Scale



รูปตัด Ⓐ-Ⓐ

โครงการขุดลอกคลองปัน หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปรีชา จันคานุ
นายช่างโยธา อบต.ควนพัง