

ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี
ระยะทาง 2,000 เมตร
N



รูปแปลน
No Scale



รูปตัด Ⓐ-Ⓐ

โครงการขุดลอกคลองเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปรีชา จันดาบุ
นายช่างโยธา อบต.ควนพัง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคางานขอประทาน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์

ประเภท งานขุดลอก

โครงการ โครงการ ขุดลอกคลองเรือ หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อ ๑๗ กันยายน 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าขุดลอก	950,250.00	1.3572	1,289,679.30	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,289,679.30	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**1,288,000.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน**			

เฉลี่ยราคาต่อหน่วยงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร

โครงการ ขุดลอกคลองเรือ หมู่ที่ 4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1,289,679.30 บาท

ปรับลดลง 1,679.30 บาท

คิดราคาถามเป็นเงิน 1,288,000.00 บาท

หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ สำรวจประมาณการ

นายปรีชา จันคานุ นายช่างโยธา

(นายทนิต กาฬสุวรรณ) (นายปิยะวัฒน์ คงช่วย)

ใบประมาณราคางานชดประทาน
ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์

โครงการ ขุดลอกคลองเรือ หมู่ที่ 4

เส้นทางสาย คลองเรือ หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการขุดลอกคลองให้ได้ปากกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร ท้องกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 น. ขุดดินขึ้นแต่งเรียบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 35,000 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ค่าขุดลอก	35,000	ลบ.ม.			27.15	950,250.00	950,250.00
	รวมราคาค่าต้นทุน	เก้าแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน						950,250.00

(นายสมพิศ กาฬสุวรรณ) (นายปิยะวัฒน์ คงช่วย) (นายปรีชา จินดานุ)