


ผังแสดงตำแหน่งโครงการ
ช่วงที่ 1 ยาว 1,600 เมตร
ช่วงที่ 2 ยาว 3,200 เมตร



รูปแปลน
No Scale



รูปตัด Ⓐ-Ⓐ



รูปตัด Ⓑ-Ⓑ

โครงการขุดลอกคลองพงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปรีชา จันดาบุ
นายชำนาญ อบต.ควนพัง

ใบประมาณราคางานขอประทาน
ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์

โครงการ ขุดลอกคลองพงษ์ หมู่ที่ 2

เส้นทางสาย คลองพงษ์ หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 โดยทำการขุดลอกคลองให้ได้ปากกว้างไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร ท้องกว้าง ไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ขุดลินขึ้นแต่งเรียบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,800 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 โดยทำการขุดลอกคลองให้ได้ปากกว้างไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,200 เมตร ท้องกว้างไม่ น้อยกว่า 4.00 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ขุดลินขึ้นแต่งเรียบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่ 38,400 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 ก.ค. กันยายน 2562 ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ค่าขุดลอก	67,200	ลบ.ม.			27.15	1,824,480.00	1,824,480.00
	รวมราคาค่าต้นทุน	หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน						1,824,480.00

(นายสมพิศ การชุ่วรรณ) (นายปิยะรัตน์ คงรวย) (นายปรีชา จินดามุ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคางานขอประทาน

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์
ประเภท	งานขุดลอก
โครงการ	โครงการ ขุดลอกคลองพงษ์ หมู่ที่ 2
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น **ประมาณการเมื่อ** ๕๙ กันยายน 2562
ระยะเวลาดำเนินการ	45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าขุดลอก	1,824,480.00	1.3572	2,476,184.26	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			2,476,184.26	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**2,472,900.00**	
	ตัวอักษร	**สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน**			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร

โครงการ ขุดลอกคลองพงษ์ หมู่ที่ 2

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	2,476,184.26 บาท
ปรับลดลง	3,284.26 บาท
คิดราคากลางเป็นเงิน	2,472,900.00 บาท

สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ.....

นายปริชา จินดานุ นายช่างโยธา

(นายธนดล ทาสุวรรณ์) (นายปิยะวัฒน์ ลงทวย)