ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยลึก - บ้านปราบ (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๐๔,๒๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป บุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร แล้วทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๑๗,๙๔๑.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายจงรักษ์ กลิ่นขำ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๐

๖.๕ นายสุชาติ พรหมแก้ว ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยลึก-บ้านปราบ (ตอนที่ 4)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,030.00	-	1.39	-	2,821.70	2,821.70	1.4019	1.9486	3,955.7412
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,030.00	-	8.58	-	17,417.40	17,417.40	1.4019	12.0283	24,417.4531
3	หินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	60.90	150.00	20.59	9,135.00	1,253.93	10,388.93	1.4019	239.1501	14,564.2424
4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	284.20	350.15	-	99,512.63	-	99,512.63	1.4019	490.8753	139,506.7560
	-ค่าแรงบดอัดพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	203.00	-	70.13	-	14,236.39	14,236.39	1.4019	98.3152	19,957.9951
5	งานลาดยางไพร์มโค้ด	ตร.ม.	2,030.00	15.20	6.48	30,856.00	13,154.40	44,010.40	1.4019	30.3932	61,698.1798
6	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,450.00	250.00	13.41	362,500.00	19,444.50	381,944.50	1.4019	369.2745	535,447.9946
7	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลาง)	ตร.ม.	7.25	250.00	-	1,812.50	-	1,812.50	1.4019	350.4750	2,540.9438
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
8	งานงานท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	9.00	887.85	130.76	7,990.65	1,176.84	9,167.49	1.4019	1,427.9894	12,851.9042
											814,941.21
9	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00
											817,941.21
ราคากลางในการก่อสร้าง		(แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)									817,941.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 581,311.94

2.ค่า Factor F = 1.4019 = 233,629.27

3.ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจงรักษ์ กลิ่นขำ)
ประชาคม หมู่ที่ 10

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ พรหมแก้ว)
ประชาคม หมู่ที่ 10

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง