ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสัมพันธ์ราษฎร์อุทิศ ๑ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๔๒,๐๕๐.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายอุดมพล รอดภัย ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๖

๖.๕ นางจงดี หมุนน้อย ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสัมพันธ์ราษฎร์อุทิศ 1 (ตอนที่ 5)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,920.00	-	1.39	-	2,668.80	**2,668.80**	**1.4019**	1.9486	3741.3907
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,920.00	-	8.58	-	16,473.60	**16,473.60**	**1.4019**	12.0283	23094.3398
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	192.00	150.00	44.11	28,800.00	8,469.12	**37,269.12**	**1.4019**	272.1228	52247.5793
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	64.00	350.00	30.14	22,400.00	1,928.96	**24,328.96**	**1.4019**	532.9183	34106.7690
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	128.00	150.00	30.14	19,200.00	3,857.92	**23,057.92**	**1.4019**	252.5383	32324.8980
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	192.00	2,046.73	-	392,972.16	-	**392,972.16**	**1.4019**	2,869.3108	550907.6711
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,280.00	-	11.88	-	15,206.40	**15,206.40**	**1.4019**	16.6546	21317.8522
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,280.00	25.50	5.00	32,640.00	6,400.00	**39,040.00**	**1.4019**	42.7580	54730.1760
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	284.65	-	7,116.25	-	**7,116.25**	**1.4019**	399.0508	9976.2709
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	514.89	-	1,029.78	-	**1,029.78**	**1.4019**	721.8243	1443.6486
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.3912	-	3,401.00	-	1,330.47	**1,330.47**	**1.4019**	4,767.8619	1865.1876
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	48.60	400.00	-	19,440.00	-	**19,440.00**	**1.4019**	560.7600	27252.9360
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	320.00	-	18.53	-	5,929.60	**5,929.60**	**1.4019**	25.9772	8312.7062
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	25.60	18.00	-	460.80	-	**460.80**	**1.4019**	25.2342	645.9955
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	256.00	-	13.35	-	3,417.60	**3,417.60**	**1.4019**	18.7154	4791.1334
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	6.00	25.00	-	150.00	-	**150.00**	**1.4019**	35.0475	210.2850
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.78	47.97	-	469.15	-	**469.15**	**1.4019**	67.2491	657.6966
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x1.00 ม.	ท่อน	8.00	887.85	130.76	7,102.80	1,046.08	**8,148.88**	**1.4019**	1,427.9894	11423.9149
											839,050.45
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											842,050.45
ราคากลางในการก่อสร้าง		(	**แปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน**								**842,050.00**

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 598,509.49

2.ค่า Factor F = 1.4019 = 240,540.96

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดมพล รอดภัย)
ประชาคม หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจงดี หมุนน้อย)
ประชาคม หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง