ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๐๒,๓๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๒๒,๗๕๘.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๖๐๓,๙๑๘.๑๙ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔	๒๑๕,๘๔๐.๓๖ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายจำรัส พรหมอนุมัติ	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑	
๖.๕ นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มั่น	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) (ตอนที่ 3)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,980.00	-	1.39	-	2,752.20	2,752.20	1.3574	1.8868	3,735.8363
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,980.00	-	8.58	-	16,988.40	16,988.40	1.3574	11.6465	23,060.0570
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	198.00	155.77	44.11	30,842.46	8,733.78	39,576.24	1.3574	271.3171	53,720.7882
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	66.00	418.00	30.14	27,588.00	1,989.24	29,577.24	1.3574	608.3052	40,148.1432
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	132.00	155.77	30.14	20,561.64	3,978.48	24,540.12	1.3574	252.3542	33,310.7589
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	198.00	1,953.27	-	386,747.46	-	386,747.46	1.3574	2,651.3687	524,971.0022
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,320.00	-	11.99	-	15,681.60	15,681.60	1.3574	16.1259	21,286.2038
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,320.00	27.05	5.00	35,706.00	6,600.00	42,306.00	1.3574	43.5047	57,426.1644
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	275.32	-	6,883.00	-	6,883.00	1.3574	373.7194	9,342.9842
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	496.16	-	992.32	-	992.32	1.3574	673.4876	1,346.9752
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.391	-	3,401.00	-	1,329.79	1,329.79	1.3574	4,616.5174	1,805.0583
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	50.10	400.00	-	20,040.00	-	20,040.00	1.3574	542.9600	27,202.2960
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	330.00	-	18.53	-	6,114.90	6,114.90	1.3574	25.1526	8,300.3653
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	27.00	18.00	-	486.00	-	486.00	1.3574	24.4332	659.6964
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	264.00	-	13.35	-	3,524.40	3,524.40	1.3574	18.1213	4,784.0206
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	35.00	-	140.00	-	140.00	1.3574	47.5090	190.0360
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.73	45.48	-	533.48	-	533.48	1.3574	61.7346	724.1463
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. ∅ 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	8.00	621.50	91.63	4,972.00	733.04	5,705.04	1.3574	968.0027	7,744.0213
											819,758.55
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											822,758.55
ราคากลางในการก่อสร้าง		(แปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)									822,758.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 603,918.19

2.ค่า Factor F=1.3574 = 215,840.36

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจำรัส พรหมอนุมัติ)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มัน)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง