

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๕๑๘/ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล.

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ฝา ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ฝา จำนวนเงิน ๑๐๖,๓๕๐.-บาท (หนึ่งแสนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและการจัดทำรูปแบบรายการ เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวธิรตี เลาหกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางสาวธิรตี เลาหกุล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 250 ฝา

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	81,873	1.3074	107,041	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			107,041	
	คิดเป็นเงินประมาณ			106,350	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 37/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายอนุชา กาญจนอุดม)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลพรหมคีรี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลพรหมโลก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4

ประมาณราคา ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 250 ฝา

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกคูระบายน้ำเดิม	61	ลบ.ม.		-	120	7,320	7,320	
2	งานฝาคูระบายน้ำ คสล.								
	- ไม้แบบ	24	ตร.ม.	220	5,280		-	5,280	
	- ค่าแรงไม้แบบ	48	ตร.ม.		-	130	6,240	6,240	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1.066	ตัน	24,720	26,352	4,800	5,117	31,468	
	- ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	60	1,200		-	1,200	
	- คอนกรีต 320 ksc	9	ลบ.ม.	2,850	25,650	345	3,105	28,755	
	- ท่อ Pvc Ø 2"	10	เส้น	161	1,610		-	1,610	
	รวมทั้งสิ้น							**81,873**	

งานซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี


หมู่ที่ ๑ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช


(นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายอนุชา กาญจนอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง


แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

งานซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี





รูปตัด



แปลนการเสริมเหล็ก

(นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(นายอนุชา กาญจนอุดม)
ผู้อำนวยการกองช่าง