ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร และ ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๒๙,๗๗๑.๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายจรินทร์ บุญตรี ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๙
๖.๕ นายพิพัฒน์ ใจซื่อ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า
ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,548.00	-	1.39	-	2,151.72	2,151.72	1.4019	1.9486	3016.4963
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,548.00	-	8.58	-	13,281.84	13,281.84	1.4019	12.0283	18619.8115
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	154.80	150.00	44.11	23,220.00	6,828.23	30,048.23	1.4019	272.1228	42124.6108
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	64.35	350.00	30.14	22,522.50	1,939.51	24,462.01	1.4019	532.9183	34293.2904
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	45.90	150.00	30.14	6,885.00	1,383.43	8,268.43	1.4019	252.5383	11591.5064
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	193.05	2,046.73	-	395,121.23	-	395,121.23	1.4019	2,869.3108	553920.4474
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,287.00	-	11.88	-	15,289.56	15,289.56	1.4019	16.6546	21434.4342
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,287.00	27.05	5.00	34,813.35	6,435.00	41,248.35	1.4019	44.9309	57826.0619
8.	เหล็กเส้นกลม SR .30 ขนาด Ø 16 ม.ม.	เส้น	26.00	304.26	-	7,910.76	-	7,910.76	1.4019	426.5421	11090.0944
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	24.00	284.65	-	6,831.60	-	6,831.60	1.4019	399.0508	9577.2200
10.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	514.89	-	1,029.78	-	1,029.78	1.4019	721.8243	1443.6486
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.7882	-	3,401.00	-	2,680.67	2,680.67	1.4019	4,767.8619	3758.0287
11.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	38.70	400.00	-	15,480.00	-	15,480.00	1.4019	560.7600	21701.4120
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	258.00	-	18.53	-	4,780.74	4,780.74	1.4019	25.9772	6702.1194
12.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	51.80	18.00	-	932.40	-	932.40	1.4019	25.2342	1307.1316
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	518.00	-	13.35	-	6,915.30	6,915.30	1.4019	18.7154	9694.5591
13.	แผ่นโฟม	แผ่น	6.00	25.00	-	150.00	-	150.00	1.4019	35.0475	210.2850
14.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	19.70	47.97	-	945.01	-	945.01	1.4019	67.2491	1324.8081
15.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	12.00	887.85	130.76	10,654.20	1,569.12	12,223.32	1.4019	1,427.9894	17135.8723
											826,771.84
16	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											829,771.84
ราคากลางในการก่อสร้าง		(**แปดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน**)									**829,771.00**

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 589,750.94

2.ค่า Factor F=1.4019 = 237,020.90

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจรินทร์ บุญตรี)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ใจซื่อ)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ เมฆไหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง