ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๓๘,๓๔๒.๕๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ∅ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ฟุต และหรือปริมาตรการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ แกลลอน/นาที (ยกเว้นในกรณีที่ขุดเจาะเจอชั้นหินไหลและได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดแต่ความลึกไม่ได้ตามที่กำหนดให้ถือว่าสามารถใช้งานบ่อบาดาลได้) พร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๒,๕๕๖.๑๘ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ (ปร.๖)

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ

ที่ตั้ง บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราชะกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความกว้าง Ø 6 นิ้ว	1.00	งาน	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
	ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 140 ฟุต								
	และหรือปริมาตรการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 10 แกลลอน/นาที								
2	ท่อกรุ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	7.00	ท่อน	1,644.86	11,514.02	-	-	11,514.02	
3	ท่อเซาะร่อง PVC ขนาดØ 6 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	1,644.86	3,289.72	-	-	3,289.72	
4	ท่อดักทราย PVC ขนาด Ø6 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	1,644.86	1,644.86	-	-	1,644.86	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	6.00	ถุง	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
6	กรวดคัดกรุบ่อ	3.00	ลบ.ม.	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
7	คอนกรีต	0.60	ลบ.ม.	2,046.73	1,228.04	254.00	152.40	1,380.44	
8	เหล็กขนาด Ø 6.00 มม.	4.00	เส้น	50.00	200.00	5.00	20.00	220.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก	45.48	45.48	-	-	45.48	
10	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							99,094.52	
1.	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F=1.3074	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	99,094.52	30,461.66	129,556.18	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
2.	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%
					เงินประกันผลงานหัก.....5.00%
					ระยะเวลาในการทำงาน.....20.....วัน
		รวมค่าก่อสร้าง		132,556.18	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคารกลางงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	99,094.52	
2.	ค่า Factor F=1.3074	30,461.66	
3.	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	132,556.18	
	ราคากลาง	132,556.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง