ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๒ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๙๔,๓๒๓.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๕๘๒,๙๗๐.๑๘ บาท

๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔ ๒๐๘,๓๕๓.๕๔ บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติการ

๖.๔ นายเกรียงศักดิ์ ชัยราษฎร์ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๒

๖.๕ นายพิพัฒน์ เพชรทอง ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ 2 (ตอนที่ 1)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,950.00	—	1.32	—	2,574.00	2,574.00	1.3574	1.7918	3,493.9476
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,950.00	-	8.08	-	15,756.00	15,756.00	1.3574	10.9678	21,387.1944
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	195.00	166.77	41.00	30,375.15	8,073.00	38,448.15	1.3574	167.6386	52,189.5188
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	65.00	418.00	28.62	27,170.00	1,860.30	29,030.30	1.3574	606.2420	39,405.7298
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	130.00	155.77	28.62	20,250.10	3,720.60	23,970.70	1.3574	250.2910	32,537.8287
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	195.00	1,850.47	-	360,841.65	-	360,841.65	1.3574	2,511.8250	489,806.4557
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,300.00	-	11.64	-	15,132.00	15,132.00	1.3574	15.8001	20,540.1768
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,300.00	31.00	5.00	40,300.00	6,500.00	46,800.00	1.3574	48.8664	63,526.3200
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	256.66	-	6,416.50	-	6,416.50	1.3574	348.3903	8,709.7571
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	458.72	-	917.44	-	917.44	1.3574	622.6665	1,245.3331
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.391	-	3,401.00	-	1,329.79	1,329.79	1.3574	4,616.5174	1,805.0583
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	49.35	400.00	-	19,740.00	-	19,740.00	1.3574	542.9600	26,795.0760
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	325.00	-	18.53	-	6,022.25	6,022.25	1.3574	25.1526	8,174.6022
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	26.00	18.00	-	468.00	-	468.00	1.3574	24.4332	635.2632
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	260.00	-	12.23	-	3,179.80	3,179.80	1.3574	16.6010	4,316.2605
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	36.00	-	140.00	-	140.00	1.3574	47.5090	190.0360
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.73	43.93	-	515.30	-	515.30	1.3574	59.6306	699.4667
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	10.00	823.83	345.00	8,238.30	3,450.00	11,688.30	1.3574	1,586.5898	15,865.6984
											791,323.72
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											794,323.72
	ราคากลางในการก่อสร้าง	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)									794,323.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 582,970.18

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3574

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ชัยราษฎร์ กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ชัยราษฎร์)
ประชาคม หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ เพชรทอง กรรมการ
(นายพิพัฒน์ เพชรทอง)
ประชาคม หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต.ควนทอง