ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.สายพังไทร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๙๔,๐๙๖.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๕๘๒,๘๐๒.๘๓ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔	๒๐๘,๒๙๓.๗๓ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายสมเกียรติ มาศปัน	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๓	
๖.๕ นายสวาท วัชรสินธุ์	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๓	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายพังไทร (ตอนที่ 2)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,950.00	-	1.38	-	2,691.00	2,691.00	1.3574	1.8732	3,652.7638
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,950.00	-	8.48	-	16,536.00	16,536.00	1.3574	11.5108	22,445.9646
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	195.00	155.77	43.57	30,375.15	8,496.15	38,871.30	1.3574	270.5841	52,763.9026
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	65.00	418.00	29.84	27,170.00	1,939.60	29,109.60	1.3574	607.8980	39,513.3710
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	130.00	155.72	29.84	20,250.10	3,879.20	24,129.30	1.3574	251.9470	32,753.1110
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	195.00	1,897.20	-	369,954.00	-	369,954.00	1.3574	3,575.2593	502,175.5596
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,300.00	-	11.84	-	15,392.00	15,392.00	1.3574	16.0716	20,893.1008
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,300.00	31.00	5.00	40,300.00	6,500.00	46,800.00	1.3574	48.8664	63,526.3200
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	265.99	-	6,649.75	-	6,649.75	1.3574	361.0548	9,026.3707
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	477.44	-	954.88	-	954.88	1.3574	648.0791	1,296.1581
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.391	-	3,401.00	-	1,329.79	1,329.79	1.3574	4,616.5774	1,805.0583
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	30.09	400.00	-	12,036.00	-	12,036.00	1.3574	542.9600	16,337.1464
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	325.00	-	18.53	-	6,022.25	6,022.25	1.3574	25.1526	8,174.6072
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	26.00	16.00	-	416.00	-	416.00	1.3574	21.7184	564.6784
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	260.00	-	13.13	-	3,413.80	3,413.80	1.3574	17.8227	4,633.8921
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	35.00	-	140.00	-	140.00	1.3574	47.5090	190.0360
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.73	45.48	-	533.48	-	533.48	1.3574	61.7346	724.1463
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	8.00	847.80	130.76	6,777.60	1,046.08	7,823.68	1.3574	1,327.4829	10,619.8632
											791,096.56
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00	-				3,000.00
											794,096.56
ราคากลางในการก่อสร้าง		(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน)									794,096.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 582,802.83

2.ค่า Factor F=1.3574 = 208,293.73

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ มาศปัน)
ประชาคม หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสวาท วัชรสินธุ์) 091-6521956
ประชาคม หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง