ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี ถนนสายเจดีย์หลวง - เขาน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๘๓ เมตร และรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขนาด ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐๓,๑๘๓.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๕๘๙,๔๙๗.๑๖ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔	๒๑๐,๖๘๖.๒๘ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ๖ว
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการประปา ๔
๖.๔ นายนเรศ ภัทรวังฟ้า	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๔	
๖.๕ นายกล้าณรงค์ ชูเขียว	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๔	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัววี/ตัวยู ของถนนสายเจดีย์หลวง-เขาน้อย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	**รางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี**										
	- ขนาด 1.20 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 583 เมตร										
1.1.	งานดินขุด/ดินถม(50%)	ลบ.ม.	279.84	-	99.00	-	27,702.16	27,702.16	1.3574	134.3826	37,605.6268
1.2.	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	25.65	418.00	99.00	10,721.70	2,539.35	13,261.05	1.3574	701.7758	18,000.5493
1.3.	งานคอนกรีตหยาบ 180 KSC	ลบ.ม.	23.32	1,635.51	306.00	38,140.09	7,135.92	45,276.01	1.3574	2,635.8057	61,457.6603
1.4.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	122.43	1,858.47	306.00	226,553.04	37,463.58	264,016.62	1.3574	2,927.1924	358,376.1628
1.5.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 9 ม.ม.	เส้น	1,409.00	107.47	-	151,425.23	-	151,425.23	1.3574	145.8798	205,544.6072
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	7.03000	-	3,401.00	-	23,909.03	23,909.03	1.3574	4,616.3774	32,454.1173
1.6.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	175.00	43.93	-	7,687.75	-	7,687.75	1.3574	59.6306	10,435.3519
2	**รางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู**										
	- ขนาด 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 31 เมตร										
2.1.	งานดินขุด/ดินถม(50%)	ลบ.ม.	9.92	-	99.00	-	982.08	982.08	1.3574	134.3826	1,333.0754
2.2.	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.36	418.00	99.00	568.48	134.64	703.12	1.3574	701.7758	954.4151
2.3.	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.24	1,495.33	306.00	1,854.21	379.44	2,233.65	1.3574	3,445.1253	3,031.9554
2.4.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	6.20	1,682.34	306.00	10,429.89	1,897.20	12,327.09	1.3574	2,698.8370	16,732.7894
2.5.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 9 ม.ม.	เส้น	65.00	114.46	-	7,441.20	-	7,441.20	1.3574	155.3952	10,100.6880
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.324	-	3,401.00	-	1,101.92	1,101.92	1.3574	4,616.5174	1,495.7516
2.6.	ไม้แบบ (คิด 1/2)	ลบ.ฟ	43.40	400.00	-	17,360.00	-	17,360.00	1.3574	542.9600	23,564.4640
	- ค่าแรงไม้แบบ .	ตร.ม	86.80	-	115.00	-	9,982.00	9,982.00	1.3574	156.1010	13,549.5668
2.7.	ไม้เคร่า	ลบ.ฟ	6.51	400.00	-	2,604.00	-	2,604.00	1.3574	542.9600	3,534.6696
2.8.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.00	43.93	-	351.44	-	351.44	1.3574	59.6306	477.0447
2.9.	ตะปู	กก.	22.00	51.40	-	1,130.80	-	1,130.80	1.3574	69.7704	1,534.9479
											800,183.44
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											803,183.44
ราคากลางในการก่อสร้าง	(แปดแสนสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)										803,183.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ = 589,497.16

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างรางระบายน้ำ = 1.3574

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเรศ ภัทรวังฟ้า)
ประชาคม หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกล้าณรงค์ ชูเขียว)
ประชาคม หมู่ที่ 4