ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดเขาวังทอง - ถ้ำเขาวังทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๒,๐๑๙.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๒๕๓,๖๖๒.๔๓ บาท

๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔ ๘๕,๓๕๗.๔๑ บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

๖.๔ นางสาวอิศรารัตน์ จันทร์แจ่ม ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๙

๖.๕ นายสมปองแก้วประสิทธิ์ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดเขาวังทอง-ถ้ำเขาวังทอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	810.00	-	1.35	-	1,093.50	1,093.50	1.3365	1.8043	1461.4628
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	-	8.28	-	6,706.80	6,706.80	1.3365	11.0662	8963.6382
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	81.00	155.77	42.48	12,617.37	3,440.88	16,058.25	1.3365	264.9611	21461.8511
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	27.00	418.00	29.23	11,286.00	789.21	12,075.21	1.3365	597.7229	16138.5182
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	54.00	155.77	29.23	8,411.58	1,578.42	9,990.00	1.3365	247.2525	13351.6350
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	81.00	1,897.20	-	153,673.20	-	153,673.20	1.3365	2,535.6078	205384.2318
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	540.00	-	11.74	-	6,339.60	6,339.60	1.3365	15.6906	8472.8754
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	540.00	31.00	5.00	16,740.00	2,700.00	19,440.00	1.3365	48.1140	25981.5600
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	10.00	265.99	-	2,659.90	-	2,659.90	1.3365	355.4956	3554.9564
9.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	1.00	477.44	-	477.44	-	477.44	1.3365	638.0986	638.0986
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.160	-	3,401.00	-	544.16	544.16	1.3365	4,545.4365	727.2698
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	20.85	400.00	-	8,340.00	-	8,340.00	1.3365	534.6000	11146.4100
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	135.00	-	18.53	-	2,501.55	2,501.55	1.3365	24.7653	3343.3216
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	11.00	18.00	-	198.00	-	198.00	1.3365	24.0570	264.6270
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	108.00	-	12.68	-	1,369.44	1,369.44	1.3365	16.9468	1830.2566
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	2.00	35.00	-	70.00	-	70.00	1.3365	46.7775	93.5550
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.80	42.37	-	203.38	-	203.38	1.3365	96.6875	291.8120
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. ∅ 0.60 x1.00 ม.	กก.	10.00	347.20	345.00	8,472.00	3,450.00	11,922.00	1.3365	1,593.3795	15933.7530
											339,019.83
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000	-	3,000					3,000.00
											342,019.83
ราคากลางในการก่อสร้าง	(สามแสนสี่พันสองพันสิบเก้าบาทถ้วน)										342,019.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 253,662.43

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

3. ระยะเวลาในการทำงาน ± 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอิศรารัตน์ จันทร์แจ่ม)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมปอง แก้วประสิทธิ์)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง