ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๖๕,๙๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๐,๕๔๙.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๓๓๗,๐๗๗.๖๑ บาท

๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔ ๑๒๐,๔๗๑.๕๔ บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน

๖.๔ นายพิพัฒน์ ใจซื่อ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๙

๖.๕ นายดวงดี เล้าซื้ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า

ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	960.00	-	1.32	-	1,267.20	1,267.20	1.3574	1.7918	1,720.0973
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	960.00	-	8.08	-	7,756.80	7,756.80	1.3574	10,9678	10,529.0803
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	96.00	195.77	41.40	14,953.92	3,974.40	18,928.32	1.3574	269.6386	25,893.3016
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	40.00	418.00	28.62	16,720.00	1,144.80	17,864.80	1.3574	806.2420	24,249.6795
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	32.00	155.77	28.62	4,984.64	915.84	5,900.48	1.3574	250.2910	8,009.3116
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	120.00	1,839.94	-	220,792.80	-	220,792.80	1.3574	2,497.5316	299,704.1467
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	-	11.64	-	9,312.00	9,312.00	1.3574	15.8001	12,640.1088
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	800.00	31.00	5.00	24,800.00	4,000.00	28,800.00	1.3574	48.8664	39,093.1200
8.	เหล็กเส้นกลม SR .30 ขนาด Ø 16 ม.ม.	เส้น	16.00	255.11	-	4,081.76	-	4,081.76	1.3574	346.2863	5,540.5810
9.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	16.00	256.66	-	4,106.56	-	4,106.56	1.3574	348.3903	5574.2445
10.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	1.00	458.72	-	458.72	-	458.72	1.3574	622.6665	622.6665
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.496	-	3,401.00	-	1,686.90	1,686.90	1.3574	4,616.5174	2,289.7926
11.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	24.75	400.00	-	9,900.00	-	9,900.00	1.3574	542.9600	13,438.2600
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	160.00	-	18.53	-	2,964.80	2,964.80	1.3574	25.1526	4,024.4195
12.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	32.00	18.00	-	576.00	-	576.00	1.3574	24.4332	781.8624
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	160.00	-	12.23	-	1,956.80	1,956.80	1.3574	16.6010	2,656.1603
13.	แผ่นโฟม	แผ่น	2.00	35.00	-	70.00	-	70.00	1.3574	47.5090	95.0180
14.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.88	43.93	-	653.68	-	653.68	1.3574	59.6306	887.3631
											457,549.15
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											460,549.15
ราคากลางในการก่อสร้าง		(สี่แสนหกหมื่นห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)									460,549.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 337,077.61

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3574

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ใจซื่อ)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายดวงดี เล้าชี้)
ประชาคม หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต.ควนทอง