ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายถ้ำเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๗๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ∅ ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘,๓๖๗,๘๕๒.๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๖,๑๒๖,๗๕๐.๒๘ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๖๕๓	๒๒๓,๘๑๐,๑๘๘.๐๐ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายชาญวิทย์ สุขเชื้อ	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๗	
๖.๕ นายสุชาติ ขาวเขียว	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๗	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำเขาวังทอง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	20,400.00	-	1.38	-	28,152.00	28,152.00	1.3653	1.8841	38,435.9256
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	20,400.00	-	8.48	-	172,992.00	172,992.00	1.3653	11.5777	236,185.9776
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	2,040.00	155.77	43.57	317,770.80	88,882.80	406,653.60	1.3653	272.1589	555,202.1601
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	680.00	418.00	29.84	284,240.00	20,291.20	304,531.20	1.3653	611.4360	415,776.0474
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	1,360.00	155.77	29.84	211,847.20	40,582.40	252,429.60	1.3653	253.4133	344,642.1329
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	2,040.00	1,953.27	-	3,984,670.80	-	3,984,670.80	1.3653	2,666.2995	5,440,271.0432
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	13,600.00	-	11.84	-	161,024.00	161,024.00	1.3653	16.1652	219,846.0672
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20	ตร.ม.	13,600.00	27.05	5.00	367,880.00	68,000.00	435,880.00	1.3653	43.7579	595,106.9640
8.	เส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	259.00	275.32	-	71,307.88	-	71,307.88	1.3653	375.8944	97,356.6486
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	14.00	496.16	-	6,946.24	-	6,946.24	1.3653	677.4072	9,483.7015
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	3.9039	-	3,401.00	-	13,277.16	13,277.16	1.3653	4,643.3883	18,127.3119
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	510.00	400.00	-	204,000.00	-	204,000.00	1.3653	546.1200	278,521.2000
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	1,020.00	-	18.53	-	18,900.60	18,900.00	1.3653	25.2990	25,804.9892
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	272.00	18.00	-	4,896.00	-	4,896.00	1.3653	24.5754	6,684.5088
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	2,720.00	-	13.13	-	35,713.60	35,713.60	1.3653	17.9264	48,759.7781
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	68.00	25.00	-	1,700.00	-	1,700.00	1.3653	34.1325	2,321.0100
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	97.59	45.48	-	4,438.39	-	4,438.39	1.3653	62.0938	6,059.7382
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	10.00	1,705.61	218.11	17,056.10	2,181.10	19,237.20	1.3653	2,626.2509	26,264.5492
											8,364,852.15
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00			3,000.00
											8,367,852.15
	ราคากลางในการก่อสร้าง	(แปดล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)									8,367,852.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 6,126,750.28

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 2,238,101.88

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 90 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ สุขเชื้อ)
ประชาคม หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ขาวเขียว)
ประชาคม หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง