ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกั้นตลิ่ง คสล.ริมคลองมะม่วงตลอด-คลองคูพาย ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ระยะทางก่อสร้างยาว 1,110 ม. พร้อมทางเท้าขนาดกว้าง 1.50 เมตร

กรรมการได้คำนวณราคากลาง ตามระเบียบแบบแ
องทางราชการทุกประการ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เลขที่แบบ - ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F N	ราคาต่อหน่วย x F N	ราคากลาง
1	**งานปรับพื้นที่**							
	1.1 ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	2,200	21.78	47,916.00	1.3247	28.85	63,474.33
2	**งานโครงสร้าง**							
	2.1 ค่างานเสาเข็มและผนังกันดิน	ช่วง	555	10,444.34	5,796,607.70	1.3247	13,835.61	7,678,766.22
	2.2 ค่างานเสาเข็มSTAY	ช่วง	555	4,780.33	2,653,083.15	1.3247	6,332.50	3,514,539.25
	2.3 ค่างานคานโครงสร้าง	ช่วง	555	6,632.55	3,681,065.75	1.3247	8,786.14	4,876,307.80
	2.4 ค่างานดินถม	ลบ.ม.	1,729	237.24	410,180.61	1.3247	314.27	543,366.26
3	**งานทางเท้าและราวกันตก**							
	3.1 ค่าทรายรองพื้น	ลบ.ม.	84	300.00	25,200.00	1.3247	397.41	33,382.44
	3.2 ค่าคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	250	2,065.00	516,250.00	1.3247	2,735.51	683,876.38
	3.3 ค่าเหล็ก#Ø4.00 มม.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	1,665	37.00	61,605.00	1.3247	49.01	81,608.14
	3.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	ท่อน	555	914.00	507,270.00	1.3247	2.00	671,980.57
	3.5 ท่อ PVC. Ø 1"	ท่อน	139.00	62.62	8,704.18	1.3247	82.95	11,530.43
	3.6 ท่อ PVC. Ø 3"	ท่อน	416.00	369.00	153,504.00	1.3247	488.81	203,346.75
	3.7 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (เหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3247	3,974.10	3,974.10
	3.8 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(ไม้)	ป้าย	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3247	1,987.05	1,987.05
							TOTAL	18,368,139.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 13,865,886.39 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3247

คิดเป็นงบประมาณ **18,368,000.00** บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมณฑล ศรีนุ่น)

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

2. (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

3. (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประคอง ช่วยแป้น)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน