

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสามัคคี๒ หมู่ที่ ๒
ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรามมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการ**บุกเบิกถนนสายซอยสามัคคี ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านราม** อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๕๙๘,๑๐๐.- บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

ราคากลาง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๙๖,๗๐๐ บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ตามแบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรามจะใช้ราคากลางนี้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมโชค เกิดวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....บุกเบิกถนนสายซอยสามัคคี ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านราม...

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช...

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๙๘,๑๐๐..บาท(ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป....งานขุดตอถางป่า ถมเกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมและบดทับวัสดุลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ลบ.ม ผิวจราจรขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร. ระยะทางรวม ๖๘๐ เมตร.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑ กันยายน ๒๕๖๔....เป็นเงิน....๕๙๖,๗๐๐...บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ๑ แผ่น...

๕.๒ ....แบบ ปร.๔ ๑ แผ่น...

๕.๓ ....แบบ ปร.๕ ๑ แผ่น...

๕.๔ ....ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ๑ แผ่น...

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ .....นายเมธาสิทธิ์ ปล้องคง ประธานกรรมการ....

๖.๒ .....นายกรรณ์ภัคฐ์ ทองบุญชู กรรมการ....

๖.๓ .....นายโรพัฒน์ แก้วเรือง กรรมการ...

แบบสรุปกำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกสายซอยสามัคคี 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านราม
ปริมาณงาน วัสดุลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 2,040 ลบ.ม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ บดทับตลอดสาย
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลิตรละ 29.89 บาท เฉลี่ย 29.00-29.99 บาท/ลิตร หาค่า ขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 190/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานขึ้นรูปคันทาง-บดทับ**	**ตร.ม**	4,080.00	2.4	9,792.00	1.3984	3.36	13,693.13	
2	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม	4,080.00	3.77	15,381.60	1.3984	5.27	21,509.63	
3	งานวัสดุลูกรัง	ลบ.ม	2,040.00	191.91	391,496.40	1.3984	268.37	547,468.57	
4	งานท่อคสล. ชั้น3ขนาด Ø100x100 ม.พร้อมวางท่อ	ท่อน	3.00	3,364.79	10,094.37	1.3984	4,705.32	14,115.97	
	สรุป รวมค่าปรับปรุงทั้งสิ้นเป็นเงิน							596,787.30	
	คิดเป็นงบประมาณ							**596,700.00**	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					เฉลี่ยงานประมาณ		99.45	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับงบประมาณ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเมธาสิทธิ์ ปล้องคง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายกรรณ์ภัคฐ์ ทองบุญชู)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายโรพัฒน์ แก้วเรือง)