ลำดับ 6 ชุด 1

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกวาด - บ้านหนองบัว กม.ที่ ๑+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๒+๑๙๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกวาด -บ้านหนองบัว กม.ที่ ๑+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๒+๑๙๖ ตำบลบ้านราม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,428,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 .00 เมตรยาว 646 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินหินคลุกหนา0.15 เมตร กว้างข้างละ0.50 เมตร กม.ที่ ๑+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๒+๑๙๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นเงิน 2,749,729.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เมธาสิทธิ์ ปล้องคง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 โรพัฒน์ แก้วเรือง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 กรรณ์ภัคฐ์ ทองบุญชู กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญการ

เมธาสิทธิ์ ปล้องคง

17 กันยายน 2564 14:49:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกวาด- บ้านหนองบัวกม.ที่ ๑+๕๕๐ถึงกม.ที่ ๒+๑๙๖ หมู่ที่ 4 ต.บ้านรามโดยวิธีคัดเลือก ตำบลบ้านราม หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTR	ตร.ม.	3,230.000	11.37	36,725.10	1.3984	15.89	51,356.37
	1.1.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	1.1.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	775.200	631.89	489,841.12	1.3984	883.63	684,993.82
	1.1.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.1.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVE	ลบ.ม.	129.200	875.52	113,117.18	1.3984	1,224.32	158,183.06
	1.1.4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	1.1.4.1	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	145.350	606.27	88,121.34	1.3984	847.80	123,228.88
	1.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	1.2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCR	ตร.ม.	2,584.000	445.51	1,151,197.84	1.3984	623.00	1,609,835.05
	1.2.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	42.000	132.96	5,584.32	1.3984	185.93	7,809.11
	1.2.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	434.000	23.77	10,316.18	1.3984	33.23	14,426.14
	1.2.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	646.000	47.59	30,743.14	1.3984	66.54	42,991.20
	1.3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	1.3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	145.100	280.45	40,693.29	1.3984	392.18	56,905.49
								TOTAL	**2,749,729.12**

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกวาด - บ้านหนองบัว กม.ที่ ๑+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๒+๑๙๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	3,230.000	11.37	36,725.10	1.3984	15.89	51,356.37
	1.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	775.200	631.89	489,841.12	1.3984	883.63	684,993.82
	1.1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	129.200	875.52	113,117.18	1.3984	1,224.32	158,183.06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกวาด - บ้านหนองบัว กม.ที่ ๑+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๒+๑๙๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.1.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4	1.1.4.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	145.350	606.27	88,121.34	1.3984	847.80	123,228.88
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,584.000	445.51	1,151,197.84	1.3984	623.00	1,609,835.05
6	1.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	42.000	132.96	5,584.32	1.3984	185.93	7,809.11
7	1.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	434.000	23.77	10,316.18	1.3984	33.23	14,426.14
8	1.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	646.000	47.59	30,743.14	1.3984	66.54	42,991.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกวาด - บ้านหนองบัว กม.ที่ ๑+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๒+๑๙๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	1.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	145.100	280.45	40,693.29	1.3984	392.18	56,905.49
							รวมราคากลาง	2,749,729.12

กรมบัญชีกลาง

ธาสิทธิ์ ปล้องคง

17 กันยายน 2564 14:52:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกวาด - บ้านหนองบัว กม.ที่ ๑+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๒+๑๙๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

(เมธาสิทธิ์ ปล้องคง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(โรพัฒน์ แก้วเรือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กรรณ์ภัคฐ์ ทองบุญชู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เมธาสิทธิ์ ปล้องคง
17 กันยายน 2564