บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา (งานการเงินและบัญชี) โทร ๐-๗๕๓๐-๖๐๑๗
ที่ นศ ๑๘๑๘/- **วันที่** ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งสามารถแบ่งงวดงาน - งวดเงินออกเป็น ๖ งวด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพงษ์ มณีโรจน์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมนชิต ทั่วด้าว)
พนักงานวิศวกรโยธา

/เรียน ผู้ว่าราชการ...

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(นางสาวรัชฎาพร ครองแก้ว)
เจ้าหน้าที่

(นายยงยุทธ์ คงทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- **ทราบ**
- **เห็นชอบ**

(นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภา)
นายอำเภอถ้ำพรรณรา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตามแบบรูปรายการ ดังนี้

- แบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการอำนวยการสูง หรือเทียบเท่า แบบเลขที่ มฐ-๓-๕๙๐๐๑-๔
- แบบมาตรฐานแบบครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า แบบเลขที่ มฐ ๓-๕๙๐๐๑-๑๕ ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- แบบรูปรายการเพิ่มเติม แบบเลขที่ ยผจ.นศ. ๑๕/๒๕๖๙ ออกแบบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดอื่น ๆ ตามข้อกำหนดที่แนบท้ายสัญญา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายณัฐพงษ์	มณีโรจน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวรรณวุฒิ	สมเชื้อ	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓ นายมนชิต	ทั่วด้าว	ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีฯ	กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

☐ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า ☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 36 หน้า

☐ คำนวณราคากลางวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หลักเกณฑ์การกำหนดราคาตาม Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร		แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 1 (ทุน)	3,603,496.38	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15%
2	ค่างาน ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดสร้าง)	189,215.48	- การหักเงินประกัน 0%
3	ค่างาน ส่วนที่ 3 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	272,375.99	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ค่างาน ส่วนที่ 4 (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	-	- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	4.1 ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า		
	4.2 ค่าขยายเขตระบบประปา		
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**	4,065,087.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่ล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	4,065,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568

สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ มณีโรจน์) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมนชิต ทั่วด้าว) พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ - ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณและราคานี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบถอดแบบเองตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด และกรอกรายละเอียดในการเสนอราคา

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 29 หน้า ☐ แบบ ปร.4 พ. ที่แนบ มีจำนวน 0 หน้า

☐ คำนวณราคากลางวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หลักเกณฑ์การกำหนดราคาตาม Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 1 (ทุน)				- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15%
	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9	2,773,627.15	1.2992	3,603,496.39	- การหักเงินประกัน 0%
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			3,603,496.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านหกแสนสามพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)			3,603,496.38	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 180.00 ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 20,019.42 บาท/ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568

สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ มณีโรจน์) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมนชิต ทั่วด้าว) พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ - ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณและราคานี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบถอดแบบเองตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด และกรอกรายละเอียดในการเสนอราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคางานก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ทุน)								
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน	701,462.87	701,462.87	254,249.90	254,249.90	955,712.77	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	1,127,865.37	1,127,865.37	332,070.50	332,070.50	1,459,935.87	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน	101,184.20	101,184.20	40,743.36	40,743.36	141,927.56	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	106,343.94	106,343.94	71,333.03	71,333.03	177,676.96	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน	29,823.56	29,823.56	8,550.43	8,550.43	38,373.99	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ส่วนที่ 1 (ทุน)				2,066,679.93		706,947.22	2,773,627.15	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม**								
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. อาคาร รวมฐานราก (ชนิดเสาเข็มตอก) รวมเสาตอม่อ	1.00	งาน	605,301.53	605,301.53	217,879.90	217,879.90	823,181.43	
1.2	งานโครงสร้างแผ่นพื้นสำเร็จรูปอาคาร	1.00	งาน	42,205.06	42,205.06	6,634.00	6,634.00	48,839.06	
1.3	งานโครงสร้าง หลังคา	1.00	งาน	53,956.28	53,956.28	29,736.00	29,736.00	83,692.28	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				701,462.87		254,249.90	955,712.77	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	**งานโครงสร้าง ค.ส.ล. อาคาร รวมฐานราก (ชนิดเสาเข็มตอก) รวมเสาตอม่อ**								
	- เจาะสำรวจชั้นดิน (BORING)	1.00	จุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	20.00	ต้น	5,377.58	107,551.50	1,465.80	29,316.00	136,867.50	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น								
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ วิธี DYNAMIC LOAD TEST	1.00	ต้น	-	-	28,500.00	28,500.00	28,500.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ วิธี SEIEMIC INTEGRITY TEST	20.00	ต้น	-	-	300.00	6,000.00	6,000.00	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 ม. พร้อมขนย้าย	20.00	ต้น	-	-	205.00	4,100.00	4,100.00	
	- ขุดดินและถมคืน	13.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,573.00	1,573.00	
	- ทรายหยาบปรับระดับ ชุ่มน้ำอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	700.93	2,803.72	121.00	484.00	3,287.72	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,635.00	4,905.00	427.00	1,281.00	6,186.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (Cylinder)	50.00	ลบ.ม.	2,620.00	131,000.00	522.00	26,100.00	157,100.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (Cylinder) + กันซึม	4.00	ลบ.ม.	2,620.00	10,480.00	522.00	2,088.00	12,568.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิดปริมาณ 70% (ของไม้แบบ)	399.00	ลบ.ฟ.	400.00	159,600.00	-	-	159,600.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	570.00	ตร.ม.	-	-	144.00	82,080.00	82,080.00	
	- ไม้เคร่ายึดแบบหล่อคอนกรีต คิด 30% (ของไม้แบบ)	120.00	ลบ.ฟ.	400.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ตะปู	143.00	กก.	35.05	5,012.15	-	-	5,012.15	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Dia. 6 มม.	491.00	กก.	23.30	11,438.77	4.90	2,405.90	13,844.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Dia. 9 มม.	2,037.00	กก.	22.10	45,018.09	4.90	9,981.30	54,999.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Dia. 12 มม.	1,038.00	กก.	23.15	24,031.15	3.90	4,048.20	28,079.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Dia. 16 มม.	1,475.00	กก.	23.11	34,084.90	3.90	5,752.50	39,837.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Dia. 20 มม.	620.00	กก.	22.01	13,644.64	3.50	2,170.00	15,814.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	170.00	กก.	45.48	7,731.60	-	-	7,731.60	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 1.1 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. อาคาร รวมฐานราก (ชนิดเสาเข็มตอก) รวมเสาตอม่อ				**605,301.53**		**217,879.90**	**823,181.43**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	**งานโครงสร้างแผ่นพื้นสำเร็จรูปอาคาร**								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 m.	107.00	ตร.ม.	242.39	25,935.71	26.00	2,782.00	28,717.71	
	PS รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 200 kg/sq.m.								
	- WIRE MESH 4 มม. @ 0.15 ม.	107.00	ตร.ม.	42.05	4,499.35	6.00	642.00	5,141.35	
	- เททับหน้าหนา 5 ซม. fc' 210 ksc. (Cylinder)	107.00	ตร.ม.	110.00	11,770.00	30.00	3,210.00	14,980.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 1.2 งานโครงสร้างแผ่นพื้นสำเร็จรูปอาคาร				42,205.06		6,634.00	48,839.06	

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	**งานโครงสร้าง หลังคา**								
	เหล็กรูปพรรณ								
	- จันทันเหล็กตัวซี C 100x50x20x3.2 mm.(4.51 กก./ม.)	1,051.00	กก.	20.10	21,122.99	-	-	21,122.99	
	- อกไก่เหล็กตัวซี 2C 125x50x20x4 mm.(4.51 กก./ม.)	1,112.00	กก.	21.51	23,920.36	-	-	23,920.36	
	- ตั้งเหล็กรางน้ำ 2[ ] 125x65x6x8 mm.(4.51 กก./ม.)	225.00	กก.	27.24	6,128.73	-	-	6,128.73	
	- Steel Plate หนา 6 มม.	10.00	กก.	21.49	214.89	-	-	214.89	
	- Steel Plate หนา 9 มม.	65.00	กก.	21.36	1,388.10	-	-	1,388.10	
	- Steel Plate หนา 12 มม.	15.00	กก.	20.35	305.22	-	-	305.22	
	- BOLT Dia. 12 มม.	12.00	ตัว	73.00	876.00	-	-	876.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กและติดตั้งโครงหลังคา	2,478.00	กก.	-	-	12.00	29,736.00	29,736.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 1.3 งานโครงสร้าง หลังคา				53,956.28		29,736.00	83,692.28	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
2.1	งานหลังคา	1.00	งาน	102,653.82	102,653.82	39,018.00	39,018.00	141,671.82	
2.2	งานฝ้าเพดาน	1.00	งาน	119,675.55	119,675.55	27,305.00	27,305.00	146,980.55	
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง	1.00	งาน	280,663.00	280,663.00	175,087.00	175,087.00	455,750.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น	1.00	งาน	188,851.00	188,851.00	42,865.00	42,865.00	231,716.00	
2.5	งานบันไดและราวกันตก	1.00	งาน	23,526.00	23,526.00	3,168.00	3,168.00	26,694.00	
2.6	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ วงกบ และติดตั้ง	1.00	งาน	274,408.00	274,408.00	-	-	274,408.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)	1.00	งาน	44,390.00	44,390.00	5,176.50	5,176.50	49,566.50	
2.8	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	93,698.00	93,698.00	39,451.00	39,451.00	133,149.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานสถาปัตยกรรม				1,127,865.37		332,070.50	1,459,935.87	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	**งานหลังคา**								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	2,009.00	แผ่น	11.69	23,485.21	-	-	23,485.21	
	- ครอบสันโค้ง	33.00	แผ่น	28.97	956.01	-	-	956.01	
	- ครอบตะเข้สัน	125.00	แผ่น	28.97	3,621.25	-	-	3,621.25	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	42.06	252.36	-	-	252.36	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	4.00	แผ่น	44.40	177.60	-	-	177.60	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1"x8" +ไม้ปิดเชิงชาย ขนาด 1" x 6"	52.00	ม.	275.00	14,300.00	95.00	4,940.00	19,240.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC สำเร็จรูป	52.00	ม.	42.22	2,195.56	10.00	520.00	2,715.56	
	- รางน้ำตะเข้สเตนเลส หนา 0.45 มม.	13.00	ม.	438.33	5,698.33	26.00	338.00	6,036.33	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	16.00	ชุด	580.00	9,280.00	-	-	9,280.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง (250 ตัว / กล่อง)	18.00	กล่อง	160.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	48.00	ม.	-	-	76.00	3,648.00	3,648.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	195.00	ตร.ม.	-	-	76.00	14,820.00	14,820.00	
	- หลังคาไฟเบอร์กลาส ชนิดลูกฟูก ลอนเล็ก (สีขาวขุ่น)	12.00	ตร.ม.	458.33	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- แผ่นสเตนเลส หนา 1 มม.พับขึ้นรูป	6.00	ม.	380.00	2,280.00	45.00	270.00	2,550.00	
	- แปสำเร็จรูปกระเบื้องคอนกรีต หนา 0.70 มม.	557.00	ม.	57.50	32,027.50	26.00	14,482.00	46,509.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.1 งานหลังคา				102,653.82		39,018.00	141,671.82	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ1 ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	118.00	ตร.ม.	80.00	9,440.00	77.00	9,086.00	18,526.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ2 ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น	19.00	ตร.ม.	514.00	9,766.00	77.00	1,463.00	11,229.00	
	รอยต่อ ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี - โครงคร่าว T-BAR								
	- ฝ3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	50.00	ตร.ม.	350.00	17,500.00	99.00	4,950.00	22,450.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ชนิดมีช่องระบายอากาศ	79.00	ตร.ม.	650.00	51,350.00	99.00	7,821.00	59,171.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง								
	- ฝ5 ฝ้าฉาบเรียบ	3.00	ตร.ม.	650.00	1,950.00	96.00	288.00	2,238.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิดมีอลูมิเนียม ฟอล์ย 6" (ฝ้าภายใน ชั้น 2)	77.00	ตร.ม.	212.08	16,330.42	21.00	1,617.00	17,947.42	
	- CB1 มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซิมเนต์ 3"	52.00	ม.	256.52	13,339.13	40.00	2,080.00	15,419.13	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน				119,675.55		27,305.00	146,980.55	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	**งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น	331.00	ตร.ม.	282.00	93,342.00	104.00	34,424.00	127,766.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาเต็มแผ่น	66.00	ตร.ม.	578.00	38,148.00	195.00	12,870.00	51,018.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	187.00	ตร.ม.	80.00	14,960.00	109.00	20,383.00	35,343.00	
	- ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ	747.00	ตร.ม.	75.00	56,025.00	96.00	71,712.00	127,737.00	
	- ผ2 ผนังกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12" x 12" รวมปูนกาว+ยาแนว	86.00	ตร.ม.	379.00	32,594.00	169.00	14,534.00	47,128.00	
	- ผ3 ผนังทำผิวทรายล้าง	18.00	ตร.ม.	407.00	7,326.00	133.00	2,394.00	9,720.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	232.00	ม.	105.00	24,360.00	51.00	11,832.00	36,192.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	46.00	ม.	123.00	5,658.00	92.00	4,232.00	9,890.00	
	- บัวผนัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	66.00	ม.	125.00	8,250.00	41.00	2,706.00	10,956.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.3 งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง				280,663.00		175,087.00	455,750.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	**งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น**								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" รวมปูนกาว+ยาแนว	53.00	ตร.ม.	331.00	17,543.00	161.00	8,533.00	26,076.00	
	- พ2 พื้นปูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" ตีเข้าลิ้น พร้อมวางตงไม้	65.00	ตร.ม.	2,186.00	142,090.00	179.00	11,635.00	153,725.00	
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	65.00	ตร.ม.	-	-	72.00	4,680.00	4,680.00	
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" รวมปูนกาว+ยาแนว	48.00	ตร.ม.	331.00	15,888.00	161.00	7,728.00	23,616.00	
	- พ4 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" สลับผิวทรายล้าง	11.00	ตร.ม.	302.00	3,322.00	206.00	2,266.00	5,588.00	
	- พ5 พื้นผิว ซีเมนต์ขัดมันเรียบ	31.00	ตร.ม.	104.00	3,224.00	96.00	2,976.00	6,200.00	
	- พ6 พื้นทำผิวทรายล้าง	4.00	ตร.ม.	347.00	1,388.00	188.00	752.00	2,140.00	
	- พ7 แผ่นพื้น คสล.ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ขนาด 0.30 x0.80x0.10 ม.	12.00	แผ่น	53.00	636.00	25.00	300.00	936.00	
	- FB1 บัวเชิงผนังกระเบื้อง เซรามิค สูง 0.10 ม.	28.00	ม.	70.00	1,960.00	51.00	1,428.00	3,388.00	
	- FB2 บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ สูง 0.10 ม.	52.00	ม.	45.00	2,340.00	46.00	2,392.00	4,732.00	
	- ร่องโรยกรวดล้างสีเทา	5.00	ตร.ม.	92.00	460.00	35.00	175.00	635.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.4 งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น				188,851.00		42,865.00	231,716.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	**งานบันไดและราวกันตก**								
	บันได ST 1.								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1 "	18.00	ม.	466.67	8,400.00	96.00	1,728.00	10,128.00	
	- ชานพักบันไดปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1 "	3.00	ตร.ม.	1,196.00	3,588.00	161.00	483.00	4,071.00	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 3" +ลูกกรงเหล็กทาสี	7.00	ม.	1,470.00	10,290.00	15.00	105.00	10,395.00	
	บันไดเฉลียงทางเข้า								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	4.00	ม.	104.00	416.00	96.00	384.00	800.00	
	บันไดภายนอก								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	4.00	ม.	104.00	416.00	9.00	36.00	452.00	
	ทางลาด								
	- ทางลาดขัดมันเซาะร่องตามแบบ	4.00	ตร.ม.	104.00	416.00	108.00	432.00	848.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.5 งานบันไดและราวกันตก				23,526.00		3,168.00	26,694.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	**งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ วงกบ และติดตั้ง**								
2.6.1	ประตู								
	- ป1 (อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	22,600.00	45,200.00	-	-	45,200.00	รวมค่าแรง
	- ป2 (ไม้เนื้อแข็ง +บาน HDF)	5.00	ชุด	6,100.00	30,500.00	-	-	30,500.00	รวมค่าแรง
	- ป3 (PVC +บาน PVC)	3.00	ชุด	2,830.00	8,490.00	-	-	8,490.00	รวมค่าแรง
	- ป4 (ไม้เนื้อแข็ง +บาน HDF)	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	รวมค่าแรง
	- ป5 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	รวมค่าแรง
	- ป6 (อลูมิเนียม)	3.00	ชุด	11,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	รวมค่าแรง
2.6.2	หน้าต่าง								
	- น1 (อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	7,100.00	14,200.00	-	-	14,200.00	รวมค่าแรง
	- น2 (อลูมิเนียม)	10.00	ชุด	3,800.00	38,000.00	-	-	38,000.00	รวมค่าแรง
	- น3 (อลูมิเนียม)	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	รวมค่าแรง
	- น4 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	รวมค่าแรง
	- น5 (อลูมิเนียม)	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	รวมค่าแรง
	- น6 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	รวมค่าแรง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6.3	มุ้งลวดไนล่อนกรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	รวมค่าแรง
	- ป2 (เฉพาะชั้นล่าง)	2.00	ชุด	935.00	1,870.00	-	-	1,870.00	รวมค่าแรง
	- ป6	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	รวมค่าแรง
	- น1	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	-	-	1,980.00	รวมค่าแรง
	- น2	10.00	ชุด	510.00	5,100.00	-	-	5,100.00	รวมค่าแรง
	- น3	3.00	ชุด	42.00	126.00	-	-	126.00	รวมค่าแรง
	- น4	1.00	ชุด	42.00	42.00	-	-	42.00	รวมค่าแรง
	- น5	4.00	ชุด	970.00	3,880.00	-	-	3,880.00	รวมค่าแรง
	- น6	1.00	ชุด	520.00	520.00	-	-	520.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 26 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ วงกบ และติดตั้ง				**274,408.00**		-	**274,408.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	**งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)**								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,850.00	14,550.00	461.00	1,383.00	15,933.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	72.00	216.00	1,266.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	461.00	1,383.00	11,883.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	72.00	216.00	1,416.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	390.00	1,170.00	72.00	216.00	1,386.00	
	- ที่วางสบู่	3.00	ชุด	370.00	1,110.00	72.00	216.00	1,326.00	
	- ก๊อกน้ำ	5.00	ชุด	125.00	625.00	26.00	130.00	755.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.00	ชุด	180.00	540.00	72.00	216.00	756.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม. ผิวปูหินแกรนิต หนา 2 ซม.	3.50	ม.	2,780.00	9,730.00	72.00	252.00	9,982.00	
	- TOP ห้องอาบน้ำ กว้าง 0.15 เมตร บุหินแกรนิต หนา 2 ซม.	2.50	ม.	390.00	975.00	77.00	192.50	1,167.50	
	- กระจกเงา บานเปลือยเจียรขอบ หนา 6 มม.	21.00	ตร.ฟ	140.00	2,940.00	36.00	756.00	3,696.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.7 สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)				44,390.00		5,176.50	49,566.50	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	**งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด**								
	- งานผนังทาสีน้ำอะครีลิค 100% (กึ่งเงา) ภายนอก เกรด 15 ปี	357.00	ตร.ม.	55.00	19,635.00	35.00	12,495.00	32,130.00	
	- งานผนังทาสีน้ำอะครีลิค 100% ภายใน เกรด 15 ปี	421.00	ตร.ม.	45.00	18,945.00	31.00	13,051.00	31,996.00	
	- งานฝ้าทาสีน้ำอะครีลิค 100% ภายใน เกรด 15 ปี	149.00	ตร.ม.	45.00	6,705.00	31.00	4,619.00	11,324.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	146.00	ตร.ม.	58.00	8,468.00	36.00	5,256.00	13,724.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	17.00	ตร.ม.	3.00	51.00	39.00	663.00	714.00	
	- น้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน)	65.00	ตร.ม.	40.00	2,600.00	51.00	3,315.00	5,915.00	
	- น้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคน)	26.00	ตร.ม.	30.00	780.00	2.00	52.00	832.00	
	- ม้านั่ง คสล.ทำผิวหินขัดหล่อกับที่	1.80	ม.	1,380.00	2,484.00	-	-	2,484.00	
	- ราวระเบียง 1 เหล็ก พร้อมทาสี	5.00	ม.	1,780.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
	- ราวระเบียง 2 เหล็ก พร้อมทาสี	4.50	ม.	1,780.00	8,010.00	-	-	8,010.00	
	- ราวระเบียง 3 เหล็ก พร้อมทาสี	5.50	ม.	1,780.00	9,790.00	-	-	9,790.00	
	- ราวระเบียง 4 เหล็ก พร้อมทาสี	3.50	ม.	1,780.00	6,230.00	-	-	6,230.00	
	- ถังน้ำยาดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.8 งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด				**93,698.00**		**39,451.00**	**133,149.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
3.1	ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	96,641.90	96,641.90	39,486.47	39,486.47	136,128.37	
3.2	ระบบล่อฟ้า	1.00	งาน	4,542.30	4,542.30	1,256.89	1,256.89	5,799.19	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานระบบสุขาภิบาล				101,184.20		40,743.36	141,927.56	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	**ระบบไฟฟ้า**								
3.1.1	TRANSFORMER	-	ชุด						
	- 1-315 kVA. 12kV/24kV-416/200V								
	TRANSFORMER HERMETICALLYSEALED TYPE PEA STANDARD								
	- นั่งร้านสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ACCESSORIES	-	ชุด						
3.1.2	งานดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้า								
	- งานมิเตอร์ขนาด 15(45)A+ค่าธรรมเนียม กฟภ.	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
	- งานมิเตอร์ขนาด 30(100)A+ค่าธรรมเนียม กฟภ.	-	ชุด						
3.1.3	งานตู้ PANEL BOARD AND MAIN. at 220-230V								
	- LP 12CKT. BRANCH CB. MCB 80 AT-2P IC >= 10KA	1.00	ชุด	17,900.00	17,900.00	1,400.00	1,400.00	19,300.00	
	- MCCB 80 AT-2P IC >= 10KA	1.00	ชุด						
	- CB 1 P 16AT IC >= 6KA	2.00	ชุด						
	- RCBO 1 P 16AT IC >= 6KA	4.00	ชุด						
	- RCBO 1 P 20AT IC >= 6KA	3.00	ชุด						
	- RCBO 1 P 25AT IC >= 6KA	1.00	ชุด						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	537.00	537.00	2,327.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.4	งาน ELECTRICAL FEEDER CABLE, CONDUIT & RACEWAY								
	- From PEA METER -> ตู้ PANEL BOARD								
	- DIA 1 1/4 " UPVC	20.00	ม.	51.00	1,020.00	28.00	560.00	1,580.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	งาน	102.00	102.00	30.60	30.60	132.60	
	- 35 SQ.MM. THW	79.00	ม.	129.00	10,191.00	31.00	2,449.00	12,640.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	งาน	101.91	101.91	30.57	30.57	132.48	
3.1.5	งาน ELECTRICAL CABLE, CONDUIT & RACEWAY								
	- DIA 1/2" EMT	134.00	ม.	29.00	3,886.00	23.00	3,082.00	6,968.00	
	- DIA 1/2" IMC	12.00	ม.	94.00	1,128.00	27.00	324.00	1,452.00	
	- DIA 1/2 " UPVC	312.00	ม.	15.00	4,680.00	21.00	6,552.00	11,232.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	งาน	96.94	96.94	29.08	29.08	126.02	
	- 4 SQ.MM. THW	95.00	ม.	14.00	1,330.00	10.00	950.00	2,280.00	
	- 2.5 SQ.MM. THW	1,675.00	ม.	9.00	15,075.00	7.00	11,725.00	26,800.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	งาน	164.05	164.05	49.22	49.22	213.27	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.6	LIGHTING FIXTURE								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	2.00	ชุด	610.00	1,220.00	118.00	236.00	1,456.00	
	ขนาดไม่เกิน 1-10 W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า								
	800 ลูเมน ติดลอย								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	1.00	ชุด	885.00	885.00	118.00	118.00	1,003.00	
	ขนาดไม่เกิน 1-20 W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า								
	1,600 ลูเมน ติดลอย								
	- ดวงโคมDOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด > 100 มม.	45.00	ชุด	550.00	24,750.00	118.00	5,310.00	30,060.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว 27 ขนาด ไม่เกิน 5 วัตต์								
	WARM WHITE WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมติดผนัง หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 7.5 วัตต์	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	118.00	354.00	3,754.00	
	ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า 600 ลูเมน								
3.1.7	SWITCH,RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ติดเรียบผนังหรือข้างเสา	37.00	ชุด	60.00	2,220.00	82.00	3,034.00	5,254.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	ชุด	80.00	160.00	103.00	206.00	366.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A, 250V	22.00	ชุด	123.00	2,706.00	92.00	2,024.00	4,730.00	
	ติดผนังเรียบ								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A, 250V	3.00	ชุด	167.00	501.00	92.00	276.00	777.00	
	ติดผนังเรียบ ภายนอกกันน้ำ								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 25A, 250V	1.00	ชุด	310.00	310.00	118.00	118.00	428.00	
	ติดผนังเรียบ ภายนอกกันน้ำ								
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติก สีขาว	1.00	ชุด	175.00	175.00	92.00	92.00	267.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 3.1 ระบบไฟฟ้า				**96,641.90**		**39,486.47**	**136,128.37**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	**ระบบล่อฟ้า**								
	- หลักดินแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ขนาด 14.2 มม. ยาว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	ยาว 2.40 เมตร								
	- 3/4" PVC	12.00	ม.	18.00	216.00	24.00	288.00	504.00	
	- 10 SQ.MM. THW	19.00	ม.	40.00	760.00	16.00	304.00	1,064.00	
	- GROUND TEST BOX	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	200.00	200.00	1,850.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	งาน	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	งาน	216.30	216.30	64.89	64.89	281.19	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 3.2 ระบบล่อฟ้า				4,542.30		1,256.89	5,799.19	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**								
4.1	งานระบบประปา	1.00	งาน	29,514.48	29,514.48	12,365.26	12,365.26	41,879.74	
4.2	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	34,499.46	34,499.46	15,161.76	15,161.76	49,661.22	
4.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1.00	งาน	42,330.00	42,330.00	43,806.00	43,806.00	86,136.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานระบบสุขาภิบาล				106,343.94		71,333.03	177,676.96	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	**งานระบบประปา**								
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 200 วัตต์	1.00	ชุด	7,540.00	7,540.00	1,500.00	1,500.00	9,040.00	
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร / นาที ที่ความสูง 12 เมตร								
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมฐานและขาตั้ง	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	3,600.00	3,600.00	13,500.00	
	- STOP VALVE ขนาด Dia 1/2"	10.00	ตัว	239.00	2,390.00	103.00	1,030.00	3,420.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia 3/4"	5.00	ตัว	605.00	3,025.00	154.00	770.00	3,795.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia 3/4"	1.00	ตัว	475.00	475.00	154.00	154.00	629.00	
	- ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia 3/4"	4.00	ตัว	440.00	1,760.00	154.00	616.00	2,376.00	
	- ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia 1/2"	1.00	ตัว	280.00	280.00	103.00	103.00	383.00	
	- มาตรวัดน้ำภายในขนาด Dia.1/2"	1.00	ตัว	700.00	700.00	103.00	103.00	803.00	
	- ท่อ PVC 13.5 Dia 3/4"	130.00	ม.	14.72	1,913.60	31.00	4,030.00	5,943.60	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	956.80	956.80	287.04	287.04	1,243.84	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	382.72	382.72	114.82	114.82	497.54	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	191.36	191.36	57.41	57.41	248.77	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 4.1 งานระบบประปา				29,514.48		12,365.26	41,879.74	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	- ท่อ PVC 8.5 Ø 4"	32.00	ม.	143.69	4,598.16	103.00	3,296.00	7,894.16	
	- ท่อ PVC 8.5 Ø 2"	104.00	ม.	40.42	4,203.68	41.00	4,264.00	8,467.68	
	- ท่อ PVC 8.5 Ø 1-1/2"	12.00	ม.	25.70	308.40	31.00	372.00	680.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	4,555.12	4,555.12	1,366.54	1,366.54	5,921.66	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	2,733.07	2,733.07	819.92	819.92	3,552.99	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	911.02	911.02	273.31	273.31	1,184.33	
	- FCO Ø 2"	2.00	ตัว	300.00	600.00	205.00	410.00	1,010.00	
	- P-TRAP PVC 8.5 Ø 2"	9.00	ตัว	145.00	1,305.00	51.00	459.00	1,764.00	
	- FD Ø 2"	6.00	ตัว	120.00	720.00	205.00	1,230.00	1,950.00	
	- AVC ขนาด Dia 2"	3.00	ชุด	575.00	1,725.00	205.00	615.00	2,340.00	
	- RFD ขนาด Dia 2"	4.00	ชุด	1,160.00	4,640.00	205.00	820.00	5,460.00	
	- ข้อต่อออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส Dia 2"	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	103.00	824.00	5,224.00	
	- ข้อต่อออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส Dia 4"	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	103.00	412.00	4,212.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 4.2 งานระบบสุขาภิบาล				**34,499.46**		**15,161.76**	**49,661.22**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	**งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร**								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ - กรองไร้อากาศ ขนาด 1 ลบ.ม/วัน	2.00	ชุด	6,900.00	13,800.00	894.00	1,788.00	15,588.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 15 ลิตร	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	894.00	894.00	3,644.00	
	- ท่อคอนกรีต ขนาด dia 0.20 เมตร	40.00	ม.	397.00	15,880.00	894.00	35,760.00	51,640.00	
	- บ่อพักน้ำ คสล.สำเร็จรูป	6.00	บ่อ	150.00	900.00	894.00	5,364.00	6,264.00	
	- บ่อซึม	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมค่าแรง
	- ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	8.00	ท่อน						
	- ฝาปิดท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	1.00	ชุด						
	- ขุดดินและถมคืน	20.00	ลบ.ม.						
	- วัสดุกรองรอง (ทรายหยาบ,อิฐหัก)	16.00	ลบ.ม.						
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 4.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร				42,330.00		43,806.00	86,136.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ**								
5.1	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ	1.00	งาน	10,804.56	10,804.56	3,338.43	3,338.43	14,142.99	
5.2	งานพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	14,579.00	14,579.00	2,760.00	2,760.00	17,339.00	
5.3	งานท่อลมและอุปกรณ์	1.00	งาน	4,440.00	4,440.00	2,452.00	2,452.00	6,892.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				29,823.56		8,550.43	38,373.99	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	**งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ**								
	- Piping Works								
	1). Piping Insulation Works Liquid Tube (Copper tube .type L)								
	- Dia 1/4"	13.00	ม.	56.00	728.00	17.00	221.00	949.00	
	- Dia 3/8"	7.00	ม.	105.00	735.00	30.00	210.00	945.00	
	2). Suction Tube (Copper tube type L)								
	- Dia 3/8"	13.00	ม.	88.00	1,144.00	30.00	390.00	1,534.00	
	- Dia 5/8"	7.00	ม.	150.00	1,050.00	50.00	350.00	1,400.00	
	3). Drain Pipe (PVC Class 8.5)								
	- Dia 3/4"	12.00	ม.	12.15	145.80	25.00	300.00	445.80	
	4). Fitting	1.00	งาน	1,901.40	1,901.40	570.42	570.42	2,471.82	
	5). Hanger, Support & Accessories	1.00	งาน	1,711.26	1,711.26	513.38	513.38	2,224.64	
	- Piping Insulation Works								
	1). Cooper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia 1/4"	13.00	ม.	38.00	494.00	11.00	143.00	637.00	
	- Dia 3/8"	7.00	ม.	38.00	266.00	11.00	77.00	343.00	
	Thick 3/4"								
	- Dia 3/8"	13.00	ม.	66.00	858.00	14.00	182.00	1,040.00	
	- Dia 1/2	7.00	ม.	71.00	497.00	15.00	105.00	602.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2). Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia 3/4"	3.00	ม.	164.00	492.00	14.00	42.00	534.00	
	3). Accessories	1.00	งาน	782.10	782.10	234.63	234.63	1,016.73	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.1 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				10,804.56		3,338.43	14,142.99	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	**งานพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง**								
	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF Φ 10" (500 CFM)	1.00	ชุด	1,219.00	1,219.00	345.00	345.00	1,564.00	
	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (45 CFM)	3.00	ชุด	1,400.00	4,200.00	345.00	1,035.00	5,235.00	
	- CEF-2 (125 CFM)	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	345.00	690.00	5,490.00	
	- CEF-3 (150 CFM)	1.00	ชุด	2,570.00	2,570.00	345.00	345.00	2,915.00	
	Cycle Fan (Wall Type)								
	- WCF Φ16"	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	345.00	345.00	2,135.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.2 งานพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง				14,579.00		2,760.00	17,339.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	**งานท่อลมและอุปกรณ์**								
	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS. SCREEN								
	- Size 6"x6"	3.00	อัน	205.00	615.00	61.50	184.50	799.50	
	- Size 8"x8"	3.00	อัน	235.00	705.00	70.50	211.50	916.50	
	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	80.00	ตร.ฟ.	30.00	2,400.00	23.00	1,840.00	4,240.00	
	Hanger, Support & Accessories	1.00	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.3 งานท่อลมและอุปกรณ์				4,440.00		2,452.00	6,892.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5 (ข)

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

☐ คำนวณราคากลางวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หลักเกณฑ์การกำหนดราคาตาม Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดสร้าง)				- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15%
	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9	145,640.00	1.2992	189,215.49	- การหักเงินประกัน 0%
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			189,215.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ **(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)**			189,215.48	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568

สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ มณีโรจน์) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมนชิต ทั่วด้าว) พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ - ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณและราคานี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบถอดแบบเองตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด และกรอกรายละเอียดในการเสนอราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคางานก่อสร้าง ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดสร้าง)								
1	งานครุภัณฑ์จัดสร้างชั้นล่าง	1.00	งาน	18,600.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดสร้างชั้นบน	1.00	งาน	127,040.00	127,040.00	-	-	127,040.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดสร้าง)				145,640.00		-	145,640.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดสร้างชั้นล่าง**								
	- F1 ตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้เตี้ย) ใต้แท่น คสล. และ อ่าง	1.00	ชุด	18,600.00	18,600.00	-	-	18,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1 งานครุภัณฑ์จัดสร้างชั้นล่าง				18,600.00		-	18,600.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**งานครุภัณฑ์จัดสร้างชั้นบน**								
	- BE-1 เตียงนอน พร้อมที่นอน ขนาด 3x6 ฟุต 1/2 ฟุต	2.00	ชุด	16,330.00	32,660.00	-	-	32,660.00	รวมค่าติดตั้ง
	- BE-2 เตียงนอน พร้อมที่นอน ขนาด 6x6 ฟุต 1/2 ฟุต	1.00	ชุด	24,100.00	24,100.00	-	-	24,100.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CL-1 ตู้เก็บเสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้ง ขนาดตามที่	3.00	ชุด	19,400.00	58,200.00	-	-	58,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CL-2 ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาด 0.60x1.20x2.05 ม.	1.00	ชุด	12,080.00	12,080.00	-	-	12,080.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 2 งานครุภัณฑ์จัดสร้างชั้นบน				127,040.00		-	127,040.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5 (ค)

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

☐ คำนวณราคากลางวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หลักเกณฑ์การกำหนดราคาตาม Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 3 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)				- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15%
	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9	254,557.00	1.0700	272,375.99	- การหักเงินประกัน 0%
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			272,375.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			272,375.99	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568

สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ มณีโรจน์) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมนชิต ทั่วด้าว) พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ - ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณและราคานี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบถอดแบบเองตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด และกรอกรายละเอียดในการเสนอราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคางานก่อสร้าง ส่วนที่ 3 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)								
1	งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)	1.00	งาน	38,940.00	38,940.00	4,614.00	4,614.00	43,554.00	
2	งานครุภัณฑ์ชั้นล่าง	1.00	งาน	97,852.00	97,852.00	-	-	97,852.00	
3	งานครุภัณฑ์ชั้นบน	1.00	งาน	113,151.00	113,151.00	-	-	113,151.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ส่วนที่ 3 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)				249,943.00		4,614.00	254,557.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- CDU-201 & FCW-201 (22,000 บีทียู/ชม.,ชนิดติดผนัง)	1.00	ชุด	15,860.00	15,860.00	1,538.00	1,538.00	17,398.00	
	- CDU-202 & FCW-202 (12,000 บีทียู/ชม.,ชนิดติดผนัง)	1.00	ชุด	11,540.00	11,540.00	1,538.00	1,538.00	13,078.00	
	- CDU-203 & FCW-203 (12,000 บีทียู/ชม.,ชนิดติดผนัง)	1.00	ชุด	11,540.00	11,540.00	1,538.00	1,538.00	13,078.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1 งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)				38,940.00		4,614.00	43,554.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**งานครุภัณฑ์ชั้นล่าง**								
	- CA-1 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้บานเปิด) ขนาดตามพื้นที่	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CA-2 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้ชั้นวาง) ขนาดตามพื้นที่	1.00	ชุด	4,180.00	4,180.00	-	-	4,180.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CH-1 เก้าอี้รับรองแขก 1 ที่นั่ง มีเท้าแขน	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CH-2 เก้าอี้รับรองแขก 2 ที่นั่ง มีเท้าแขน	1.00	ชุด	26,800.00	26,800.00	-	-	26,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CH-3 เก้าอี้ทำงานอเนกประสงค์	8.00	ชุด	418.00	3,344.00	-	-	3,344.00	รวมค่าติดตั้ง
	- TA-1 โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง ขนาดตามที่	3.00	ชุด	5,880.00	17,640.00	-	-	17,640.00	รวมค่าติดตั้ง
	- TA-2 โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง ขนาดตามที่	1.00	ชุด	7,600.00	7,600.00	-	-	7,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- D1 ประตูขนาด 2.60x2.05 ม.	1.00	ชุด	3,931.00	3,931.00	-	-	3,931.00	รวมค่าติดตั้ง
	- W1 หน้าต่างขนาด 1.20x2.40 ม.	3.00	ชุด	2,453.00	7,359.00	-	-	7,359.00	รวมค่าติดตั้ง
	- W2 หน้าต่างขนาด 1.20x1.20 ม.	1.00	ชุด	1,402.00	1,402.00	-	-	1,402.00	รวมค่าติดตั้ง
	- W3 หน้าต่างขนาด 1.20x0.55 ม.	3.00	ชุด	832.00	2,496.00	-	-	2,496.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 2 งานครุภัณฑ์ชั้นล่าง				97,852.00		-	97,852.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ มฐ 3-59001-4, มฐ 3-59001-15 และยผจ.นศ. 15/2569

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 212/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**งานครุภัณฑ์ชั้นบน**								
	- CA-1 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้บานเปิด) ขนาดตามพื้นที่	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	-	-	7,260.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CA-2 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้ชั้นวาง) ขนาดตามพื้นที่	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CH-3 เก้าอี้ทำงานอเนกประสงค์	3.00	ชุด	7,900.00	23,700.00	-	-	23,700.00	รวมค่าติดตั้ง
	- CH-4 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	2.00	ชุด	5,960.00	11,920.00	-	-	11,920.00	รวมค่าติดตั้ง
	- TA-1 โต๊ะกลาง/โต๊ะข้าง ขนาดตามที่	1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	- TA-3 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60 x1.20x0.75 ม.	3.00	ชุด	5,119.00	15,357.00	-	-	15,357.00	รวมค่าติดตั้ง
	- TA-4 โต๊ะข้างเตียง ขนาด 0.45 x0.60x0.60 ม.	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- D1 ประตูขนาด 2.60x2.05 ม.	1.00	ชุด	3,933.00	3,933.00	-	-	3,933.00	รวมค่าติดตั้ง
	- D6 ประตูขนาด 1.70x2.05 ม.	3.00	ชุด	2,961.00	8,883.00	-	-	8,883.00	รวมค่าติดตั้ง
	- W1 หน้าต่างขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ชุด	2,753.00	2,753.00	-	-	2,753.00	รวมค่าติดตั้ง
	- W3 หน้าต่างขนาด 1.20x0.55 ม.	6.00	ชุด	832.00	4,992.00	-	-	4,992.00	รวมค่าติดตั้ง
	- W6 หน้าต่างขนาด 1.30x2.30 ม.	1.00	ชุด	2,453.00	2,453.00	-	-	2,453.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 3 งานครุภัณฑ์ชั้นบนน				113,151.00		-	113,151.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ