

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นเงิน ๔๙๖,๙๐๐.- บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	496,900.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	๑. ซอยไสขนุน-เหนือคลอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ๒. ซอยสวนป่าโป๊ะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท ๓. ซอยหลังวัดวนาราม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ๔. ซอยปากด่าน-หนองกง ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท ๕. ซอยหนองกง ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๕๘,๙๐๐ บาท พร้อมติดตั้งป้ายประสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๖. ซอยพัฒนานิเวศน์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ๗. ซอยบ้านนายสุนทร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ๘. ซอยบ้านนายมนูญ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ๙. ซอยบ้านนางพจนีย์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ๑๐. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยเตาหม้อ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร (ทั้งสองข้าง) ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.จำนวนเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท ๑๑. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยทวดเหนือ-ทุ่งจีน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๙,๒๐๐ บาท ๑๒. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยวังมวง-มะม่วงสองต้น ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. ดินถม ๕๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 7 กรกฎาคม 2560	เป็นเงิน 496,900.00 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ ๖.๒ นางสาวธนพรรณ นันทกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ ๖.๓ นางสาวอมรลักษณ์ เล่งวงศ์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรรมการ			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ที่ นศ ๕๕๔๐๓/๔๖๘ **วันที่** ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๔๖๒/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยทำการซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๒ สาย งบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสม ๔๙๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

ประมาณราคาตามบัญชีแสดงรายการประมาณการ รายละเอียด ดังนี้
ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

๑. ซอยไสขนุน-เหนือคลอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๓๖,๔๕๐.๐๐	
	รวม							๓๖,๔๕๐.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๑๔,๖๔๙.๒๖	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๕๑,๐๙๙.๒๖	
	ขอใช้งบประมาณ							๕๑,๐๐๐.๐๐	

๒. ซอยสวนป่าโป๊ะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๗๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๓๐,๓๗๕.๐๐	
	รวม							๓๐,๓๗๕.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๑๒,๒๐๗.๗๑	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๒,๕๘๒.๗๑	
	ขอใช้งบประมาณ							๔๒,๕๐๐.๐๐	

/๓. ซอยหลังวัดวนาราม

๓. ซอยหลังวัดวนาราม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๓๖,๔๕๐.๐๐	
	รวม							๓๖,๔๕๐.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๑๔,๖๔๙.๒๖	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๕๑,๐๙๙.๒๖	
	ขอใช้งบประมาณ							๕๑,๐๐๐.๐๐	

๔. ซอยปากด่าน-หนองกง ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๑๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	
	รวม							๕๖,๗๐๐.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๒๒,๗๘๗.๗๓	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๗๙,๔๘๗.๗๓	
	ขอใช้งบประมาณ							๗๙,๐๐๐.๐๐	

๕. ซอยหนองกง ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๕๘,๙๐๐ บาท พร้อมติดตั้งป้ายประสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๒๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๐๖,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๔๐๐.๐๐	
	รวม							๑๑๓,๔๐๐.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๔๕,๕๗๕.๔๖	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๕๘,๙๗๕.๔๖	
	ขอใช้งบประมาณ							๑๕๘,๙๐๐.๐๐	

/๖. ซอยพัฒนานิเวศน์

๖. ซอยพัฒนานิเวศน์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๒,๑๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	
.									
	รวม							๑๒,๙๖๐.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๕,๒๐๘.๖๒	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๘,๑๖๘.๖๒	
	ขอใช้งบประมาณ							๑๘,๐๐๐.๐๐	

๗. ซอยบ้านนายสุนทร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	
	รวม							๑๒,๑๕๐.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๔,๘๘๓.๐๙	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๗,๐๓๓.๐๙	
	ขอใช้งบประมาณ							๑๗,๐๐๐.๐๐	

๘. ซอยบ้านนายมนูญ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	
	รวม							๑๒,๑๕๐.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๔,๘๘๓.๐๙	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๗,๐๓๓.๐๙	
	ขอใช้งบประมาณ							๑๗,๐๐๐.๐๐	

/๙. ซอยบ้านนางพจนีย์

๙. ซอยบ้านนางพจนีย์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	
	รวม							๑๒,๑๕๐.๐๐	
	Factor F.	๑.๔๐๑๙						๔,๘๘๓.๐๙	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๗,๐๓๓.๐๙	
	ขอใช้งบประมาณ							๑๗,๐๐๐.๐๐	

๑๐. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยเตาหม้อ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ (ทั้งสองข้าง) ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	โดยใช้แรงงานคน
									กลบเกลี่ย
	รวม							๒๐,๗๐๐.๐๐	
	Factor F.								
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๐,๗๐๐.๐๐	
	ขอใช้งบประมาณ							๒๐,๗๐๐.๐๐	

๑๑. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยทวดเหนือ-ทุ่งจีน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม.) ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๙,๒๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	โดยใช้แรงงานคน
									กลบเกลี่ย
	รวม							๙,๒๐๐.๐๐	
	Factor F.								
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๙,๒๐๐.๐๐	
	ขอใช้งบประมาณ							๙,๒๐๐.๐๐	

/๑๒. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน

๑๒. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยวังมวง-มะม่วงสองต้น ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. ดินถม ๕๐ ลบ.ม. จำนวนเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	หินคลุก	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	โดยใช้แรงงานคน
๒.	ดินถม	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	กลบเกลี่ย
	รวม							๑๕,๖๘๐.๐๐	
	Factor F.								
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๕,๖๘๐.๐๐	
	ขอใช้งบประมาณ							๑๕,๖๐๐.๐๐	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวธนพรรณ นันทกาญจน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอมรลักษณ์ เล่งวงศ์)

ความเห็นปลัดเทศบาล.....โปรดพิจารณา.....
.....

(นางอารียา ศรัจำนอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....
.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยไสขนุน-เหนือคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **แบบเลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๓๖,๔๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๑,๐๙๙.๒๖		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๕๑,๐๙๙.๒๖	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๕๑,๐๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีสำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยไสขนุน-เหนือคลอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	90.00	ลบ.ม.	380.00	34,200.00	25.00	2,250.00	36,450.00	
								36,450.00	
	Factor F.	1.4019						14,649.26	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							51,099.26	
	ขอใช้งบประมาณ							**51,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยสวนป่าโป๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๓๐,๓๗๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔๒,๕๘๒.๗๑		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๔๒,๕๘๒.๗๑	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๔๒,๕๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารีย์ ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยสวนป่าโป๊ะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หินคลุก	75.00	ลบ.ม.	380.00	28,500.00	25.00	1,875.00	30,375.00	
								30,375.00	
	Factor F.	1.4019						12,207.71	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							42,582.71	
	ขอใช้งบประมาณ							**42,500.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยหลังวัดวนาราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๓๖,๔๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๑,๐๙๙.๒๖		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๕๑,๐๙๙.๒๖	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๕๑,๐๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยหลังวัดวนาราม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หินคลุก	90.00	ลบ.ม.	380.00	34,200.00	25.00	2,250.00	36,450.00	
								36,450.00	
	Factor F.	1.4019						14,649.26	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							51,099.26	
	ขอใช้งบประมาณ							**51,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยปากด่าน-หนองกง ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ **เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๕๖,๗๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๙,๔๘๗.๗๓		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๗๙,๔๘๗.๗๓	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
	ขอใช้งบประมาณเพียง			**๗๙,๐๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยปากด่าน-หนองกง 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1400.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หินคลุก	140.00	ลบ.ม.	380.00	53,200.00	25.00	3,500.00	56,700.00	
								56,700.00	
	Factor F.	1.4019						22,787.73	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							79,487.73	
	ขอใช้งบประมาณ							**79,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยหนองกง ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๑๑๓,๔๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๕๘,๙๗๕.๔๖		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๕๘,๙๗๕.๔๖	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๑๕๘,๙๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน

(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยหนองกง 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2800.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	280.00	ลบ.ม.	380.00	106,400.00	25.00	7,000.00	113,400.00	
								113,400.00	
	Factor F.	1.4019						45,575.46	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							158,975.46	
	ขอใช้งบประมาณ							**158,900.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยพัฒนานิเวศน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๑๒,๙๖๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๘,๑๖๘.๖๒		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๘,๑๖๘.๖๒	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		๑๘,๐๐๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
	(ตัวอักษร)	**(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**				

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยพัฒนานิเวศน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	32.00	ลบ.ม.	380.00	12,160.00	25.00	800.00	12,960.00	
								12,960.00	
	Factor F.	1.4019						5,208.62	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							18,168.62	
	ขอใช้งบประมาณ							**18,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายสุนทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๑๒,๑๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๗,๐๓๓.๐๙		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๗,๐๓๓.๐๙	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๑๗,๐๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ตรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายสุนทร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	30.00	ลบ.ม.	380.00	11,400.00	25.00	750.00	12,150.00	
								12,150.00	
	Factor F.	1.4019						4,883.09	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							17,033.09	
	ขอใช้งบประมาณ							**17,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายมนูญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๑๒,๑๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๗,๐๓๓.๐๙		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๗,๐๓๓.๐๙	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๑๗,๐๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายมนูญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	30.00	ลบ.ม.	380.00	11,400.00	25.00	750.00	12,150.00	
								12,150.00	
	Factor F.	1.4019						4,883.09	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							17,033.09	
	ขอใช้งบประมาณ							**17,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยนางพจนีย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๑๒,๑๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๗,๐๓๓.๐๙		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๗,๐๓๓.๐๙	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๑๗,๐๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนางพจนีย์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	30.00	ลบ.ม.	380.00	11,400.00	25.00	750.00	12,150.00	
								12,150.00	
	Factor F.	1.4019						4,883.09	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							17,033.09	
	ขอใช้งบประมาณ							17,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยเตาหม้อ ๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๙,๒๐๐.๐๐	-	๙,๒๐๐.๐๐		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๙,๒๐๐.๐๐	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๙,๒๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยเตาหม้อ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร (ทั้งสองข้าง) ลึกเฉลี่ย0.30 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หินคลุก	45.00	ลบ.ม.	380.00	17,100.00	80.00	3,600.00	20,700.00	
								20,700.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							20,700.00	
	ขอใช้งบประมาณ							**20,700.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยทวดเหนือ-ทุ่งจีน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๙,๒๐๐.๐๐	-	๙,๒๐๐.๐๐		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๙,๒๐๐.๐๐	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๙,๒๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยทวดเหนือ-ทุ่งจีน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร

หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หินคลุก	20.00	ลบ.ม.	380.00	7,600.00	80.00	1,600.00	9,200.00	ใช้แรงงานคนกลบเกลี่ย
								9,200.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							9,200.00	
	ขอใช้งบประมาณ							**9,200.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยวังมวง-มะม่วงสองต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ **ปร.๔** **จำนวน** **๑** **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานทาง	๙,๒๐๐.๐๐	-	๙,๒๐๐.๐๐		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๙,๒๐๐.๐๐	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๙,๒๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
(ตัวอักษร) **(เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**						

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อนุมัติ ..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ซอยวังมวง-มะมวงสองต้น ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	8.00	ลบ.ม.	380.00	3,040.00	80.00	640.00	3,680.00	ใช้แรงงานคนกลบเกลี่ย
2	ดินถม	50.00	ลบ.ม.	180.00	9,000.00	60.00	3,000.00	12,000.00	
								15,680.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							15,680.00	
	ขอใช้งบประมาณ							**15,600.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส