

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘

****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ งบประมาณ ๔๘๒,๗๐๐ บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	482,700.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ โดยทำการปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร ทำตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 1 สิงหาคม 2560	เป็นเงิน 482,700.00 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ ๖.๒ นายวุฒิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ ๖.๓ นางสาวเกศินี ไกรทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรรมการ			

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ที่ นศ ๕๕๔๐๓/๕๑๗ **วันที่** ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๕๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ งบประมาณ ๔๘๒,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

ประมาณราคาตามบัญชีแสดงรายการประมาณการ รายละเอียด ดังนี้

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

ที่	รายการ	ปริมาณหน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานเทคโค้ต	1,910.00 ตร.ม.	12.22	23,340.20	1.4019	17.13	32720.63	Factor F ฝนชุก 2
2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	1,910.00 ตร.ม.	157.00	299,870.00	1.4019	220.10	420,387.75	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	0	0	0.00	0.00	0.0000	0.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-สีขาว กว้าง 0.10 เมตร	73.00 ตร.ม.	290.00	21,170.00	1.4019	406.55	29,678.22	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00 ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			รวมค่างานต้นทุน	344,380.20	**รวมค่างานประเมิน**		482,786.60	
						ขอใช้งบประมาณ	482,700.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

/ความเห็น

ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....โปรดพิจารณา.....
.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....อนุมัติ.....
.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ประเภท โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๕๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถือองบประมาณราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

ที่	รายการ	ปริมาณ หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานเทคโค้ต	1,910.00 ตร.ม.	12.22	23,340.20	1.4019	17.13	32,720.63	Factor F ฝนชุก 2
2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	1,910.00 ตร.ม.	157.00	299,870.00	1.4019	220.10	420,387.75	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	0	0	0.00	0.00	0.0000	0.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-สีขาว กว้าง 0.10 เมตร	73.00 ตร.ม.	290.00	21,170.00	1.4019	406.55	29,678.22	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00 ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			รวมค่างานต้นทุน	344,380.20	**รวมค่างานประเมิน**		482,786.60	
						ขอใช้งบประมาณ	482,700.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายวุฒิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวเกศินี ไกรทอง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานฯ ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จจะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๘๒,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ณ หมู่ที่ ๖ , ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๕/ว๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ เรื่องป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือ ป.ป.ช.ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๕๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายวุฒิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวเกศินี ไกรทอง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ

/ในวันนี้

ในวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ โดยทำการปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร ทำตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๘๒,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผมขอชี้แจงรายละเอียดการประมาณราคา ซึ่งนายช่างโยธาเป็นผู้ประมาณการ ดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานเทคโค้ต	1,910.00 ตร.ม.	12.22	23,340.20	1.4019	17.13	32,720.63	Factor F ฝนชุก 2
2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	1,910.00 ตร.ม.	157.00	299,870.00	1.4019	220.10	420,387.75	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	0	0	0.00	0.00	0.0000	0.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-สีขาว กว้าง 0.10 เมตร	73.00 ตร.ม.	290.00	21,170.00	1.4019	406.55	29,678.22	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00 ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		รวมค่างานต้นทุน		344,380.20	**รวมค่างานประเมิน**		482,786.60	
						ขอใช้งบประมาณ	482,700.00	

ประธานฯ คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียดการประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานฯ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมให้ใช้ราคากลางในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๘๒,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๓ เสียง

ประธานฯ เป็นอันว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๘๒,๗๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อไปมอบนางสาวเกศินี ไกรทอง เป็นผู้ทำบันทึกรายงานการประชุมพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  บันทึกการประชุม

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  รับรองรายงานการประชุม

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์เสด็จ - ปากด่าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6,8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **แบบเลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 **เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานทาง	344,380.20	1.4019	482,786.60		
2	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		482,786.60	- เงินประกันผลงานหัก	0.00%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**482,700.00**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
(ตัวอักษร)		**(สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**				

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรวจสอบ .....นายช่างโยธาอาวุโส

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

(นางอารียา ศรีจำนอง)

ผู้อนุมัติโครงการ.....นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์เสด็จ - ปากด่าน

โดยทำการ ปูทับถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 382.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,910.00 ตารางเมตร) และตีเส้นจราจร เส้นทึบ สีขาว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6,8 ประมาณการโดย นายอนันต์ ตัดสายชล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานเทคโค้ต	1,910.00	ตร.ม.	12.22	23,340.20	1.4019	17.13	32,720.63	Factor F ฝนชุก 2
2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	1,910.00	ตร.ม.	157	299,870.00	1.4019	220.10	420,387.75	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	0	0	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	-เงินประกันผลงานหัก0%
	-สีขาว กว้าง 0.10 เมตร	73.00	ตร.ม.	290.00	21,170.00	1.4019	406.55	29,678.22	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			รวมค่างานต้นทุน		344,380.20	**รวมค่างานประเมิน**		482,786.60	
								482,700.00	

ขอใช้งบประมาณ **(สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**

(นายอนันต์ ตัดสายชล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ประมาณราคา

(นาะนายเชาวลิต ดรุณวรรณ์

ผู้ะ นายช่างโยธาอาวุโส

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง