

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ

****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ งบประมาณตั้งไว้ที่ ๓๔๔,๐๐๐ บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	344,000.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๘๘ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๓๗ ลบ.ม. ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๘ เมตร และขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ลบ.ม. ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 17 สิงหาคม 2560	เป็นเงิน 344,000.00 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ	
	๖.๒ นางสาวกชพรรณ จุนเด็น	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ	
	๖.๓ นางสาวภคมน ชายสิงขรณ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ที่ นศ ๕๕๔๐๓/๕๔๑ **วันที่** ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๕๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ งบประมาณตั้งไว้ ๓๔๔,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

ประมาณราคาตามบัญชีแสดงรายการประมาณการ รายละเอียด ดังนี้

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	212.00	ลบ.ม.	380.00	80,560.00	25.00	5,300.00	85,860.00	
2	ดินถม	637.00	ลบ.ม.	180.00	114,660.00	40.00	25,480.00	140,140.00	
3	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	25.00	ท่อน	800.00	20,000.00	100.00	2,500.00	22,,500.00	
4	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	15.00	ท่อน	670.00	10,050.00	80.00	1,200.00	11,250.00	
5	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	15.00	ท่อน	650.00	9,750.00	80.00	1,200.00	10,950.00	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวม							270,700.00	
	Factor F.	1.2708						73,305.56	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							344,005.56	
	ขอใช้งบประมาณ							344,000.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ จุนเด็น)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวภคมน ชายสิงขรณ์)

ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....ให้นำเสนอ.....
.....

(นางอารียา บุญจำเนียง)
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....อนุมัติตามเสนอ.....
.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สถานที่ก่อสร้าง ซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๕๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถือบประมาณราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	หินคลุก	212.00	ลบ.ม.	380.00	80,560.00	25.00	5,300.00	85,860.00	
2	ดินถม	637.00	ลบ.ม.	180.00	114,660.00	40.00	25,480.00	140,140.00	
3	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	25.00	ท่อน	800.00	20,000.00	100.00	2,500.00	22,,500.00	
4	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	15.00	ท่อน	670.00	10,050.00	80.00	1,200.00	11,250.00	
5	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	15.00	ท่อน	650.00	9,750.00	80.00	1,200.00	10,950.00	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวม							270,700.00	
	Factor F.	1.2708						73,305.56	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							344,005.56	
	ขอใช้งบประมาณ							344,000.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวกชพรรณ จุนเด็น)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวภคมน ชายสิงขรณ์)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **แบบเลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	270,700.00	1.2708	344,005.56		
2	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		344,005.56	- เงินประกันผลงานหัก	0.00%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**344,000.00**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
(ตัวอักษร)		**(สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)**				

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรอบสอบ .....นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ผู้อนุมัติโครงการ.....นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว(ช่วงที่2)ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 488.00 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 637.00 ลบ.ม.
ผิวหน้าจราจรหินคลุกกว้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 488.00 เมตร และขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 212.00 ลบ.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หินคลุก	212.00	ลบ.ม.	380.00	80,560.00	25.00	5,300.00	85,860.00	
2	ดินถม	637.00	ลบ.ม.	180.00	114,660.00	40.00	25,480.00	140,140.00	
3	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	25.00	ท่อน	800.00	20,000.00	100.00	2,500.00	22,500.00	
4	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	15.00	ท่อน	670.00	10,050.00	80.00	1,200.00	11,250.00	
5	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	15.00	ท่อน	650.00	9,750.00	80.00	1,200.00	10,950.00	
	รวม							270,700.00	
	Factor F.	1.2708						73,305.56	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							344,005.56	
	ขอใช้งบประมาณ							**344,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส