

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ ๖
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ งบประมาณตั้งไว้ที่ ๖๙,๘๐๐ บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ ๖			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	69,800.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทางพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 18 สิงหาคม 2560	เป็นเงิน 69,800.00 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ ๖.๒ นางจงกลนี สมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ ๖.๓ นางสาวศิริวรรณ มณีธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ			

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ที่ นศ ๕๕๔๐๓/๕๕๙ **วันที่** ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๕๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ ๖ งบประมาณตั้งจ่ายตั้งไว้ ๖๙,๘๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

ประมาณราคาตามบัญชีแสดงรายการประมาณการ รายละเอียด ดังนี้
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240ksc)	20.25	ลบ.ม.	1,850.00	37,462.50	260.00	5265.00	42,727.50
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า ขนาด 4 มม.@ 0.20 ม.	135.00	ตร.ม.	40.00	5,400.00	5.00	675.00	6,075.00
3	เหล็ก RB 15 มม.	2.00	เส้น	480.00	960.00	-	-	960.00
4	ทรายรองพื้น	6.75	ลบ.ม.	360.00	2,430.00	50.00	337.50	2,767.50
5	ท่อ PVC	0.56	ท่อน	50.00	28.00	-	-	28.00
6	หินคลุก	2.70	ลบ.ม.	380.00	1,026.00	25.00	67.50	1,093.50
7	ไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ.	200.00	300.00	90.00	135.00	435.00
8	แอสฟัสท์	27.00	เมตร	0.30	8.10	3.00	81.00	89.10
9	งานปรับพื้นที่	135.00	ตร.ม.	-	-	6.00	810.00	810.00
	รวม							54,985.60
	Factor F	1.2708						14,890.10
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							69,875.70
	ขอใช้งบประมาณ							69,800.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางจงกลนี สมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ มณีธรรม)

ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....โปรดพิจารณา.....
.....

(นางอารียา บุญจำเนียง)
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....
.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ ๖
สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๕๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240ksc)	20.25	ลบ.ม.	1,850.00	37,462.50	260.00	5265.00	42,727.50
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า ขนาด 4 มม.@ 0.20 ม.	135.00	ตร.ม.	40.00	5,400.00	5.00	675.00	6,075.00
3	เหล็ก RB 15 มม.	2.00	เส้น	480.00	960.00	-	-	960.00
4	ทรายรองพื้น	6.75	ลบ.ม.	360.00	2,430.00	50.00	337.50	2,767.50
5	ท่อ PVC	0.56	ท่อน	50.00	28.00	-	-	28.00
6	หินคลุก	2.70	ลบ.ม.	380.00	1,026.00	25.00	67.50	1,093.50
7	ไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ.	200.00	300.00	90.00	135.00	435.00
8	แอสฟัสท์	27.00	เมตร	0.30	8.10	3.00	81.00	89.10
9	งานปรับพื้นที่	135.00	ตร.ม.	-	-	6.00	810.00	810.00
	รวม							54,985.60
	Factor F	1.2708						14,890.10
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							69,875.70
	ขอใช้งบประมาณ							69,800.00

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางจงกลนี สมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ มณีธรรม)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **แบบเลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	54,985.60	1.2708	69,875.70		
2	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		69,875.70	- เงินประกันผลงานหัก	0.00%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**69,800.00**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
(ตัวอักษร)		**(หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)**				

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรอบสอบ .....นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ผู้อนุมัติโครงการ.....นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตรทั้งสองข้างทางพร้อม เกลี่ยเรียบตลอดสาย หรือตามสภาพพื้นที่

ตามแบบแปลนมาตรฐานของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง ม. 6 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ประมาณการโดย นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	20.25	ลบ.ม.	1,850.00	37,462.50	260.00	5,265.00	42,727.50	
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	135.00	ตร.ม.	40.00	5,400.00	5.00	675.00	6,075.00	
3	เหล็ก RB 15 มม.	2.00	เส้น	480.00	960.00	-	-	960.00	
4	ทรายรองพื้น	6.75	ลบ.ม.	360.00	2,430.00	50.00	337.50	2,767.50	
5	ท่อ PVC.	0.56	ท่อน	50.00	28.00	-	-	28.00	
6	หินคลุก	2.70	ลบ.ม.	380.00	1,026.00	25.00	67.50	1,093.50	
7	ไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ.	200.00	300.00	90.00	135.00	435.00	
8	แอสฟัสท์	27.00	เมตร	0.30	8.10	3.00	81.00	89.10	
9	งานปรับพื้นที่	135.00	ตร.ม.	-	-	6.00	810.00	810.00	
	รวม							54,985.60	
	Factor F.	1.2708						14,890.10	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							69,875.70	
	ขอใช้งบประมาณ							**69,800.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

นายช่างโยธา