

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ งบประมาณตั้งไว้ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	100,000.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี ๑ หมู่ที่ ๖ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทางพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายหรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 21 กันยายน 2560	เป็นเงิน 100,000.00 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ ๖.๒ นายวุฒิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ ๖.๓ นางสาวศิริวรรณ มณีธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ			

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ที่ นศ ๕๕๔๐๓/๖๑๙ **วันที่** ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี ๑ หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๖๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนารี ๑ หมู่ที่ ๖ งบประมาณตั้งจ่ายตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

ประมาณราคาตามบัญชีแสดงรายการประมาณการ รายละเอียด ดังนี้

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240ksc)	28.80	ลบ.ม.	1,850.00	53280.00	260.00	7488.00	60768.00
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า ขนาด 4 มม.@ 0.20 ม.	192.00	ตร.ม.	40.00	7680.00	5.00	960.00	8640.00
3	เหล็ก RB 15 มม.	2.70	เส้น	480.00	1296.00	-	-	1296.00
4	ทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	360.00	3240.00	50.00	450.00	3690.00
5	ท่อ PVC	0.56	ท่อน	50.00	28.00	-	-	28.00
6	หินคลุก	3.84	ลบ.ม.	380.00	1459.20	25.00	96.00	1,555.20
7	ไม้แบบ	1.80	ลบ.ฟ.	200.00	360.00	90.00	162.00	522.00
8	แอสฟัสท์	36.00	เมตร	0.30	10.80	3.00	108.00	118.80
9	งานปรับพื้นที่	192.00	ตร.ม.	-	-	6.00	1152.00	1152.00
	รวม							77,770.00
	Factor F	1.3074						23,906.50
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							101,676.50
	ขอใช้งบประมาณ							100,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒิธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ มณีธรรม)

ความเห็นรองปลัดเทศบาล เห็นควรฯ .....

.....

(นางอาริยา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี .....

.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ