

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ

****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ งบประมาณตั้งไว้ที่ ๒๒๐,๐๐๐ บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	220,000.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 220,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายหรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 17 มกราคม 2561	เป็นเงิน 253,959.63 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ ๖.๒ นางจงกลนี สมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ ๖.๓ นางสาวธนพรรณ นันทกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ			

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ที่ นศ ๕๕๔๐๓/ ๓๕ **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ ๓ งบประมาณตั้งจ่ายตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

ประมาณราคาตามบัญชีแสดงรายการประมาณการ รายละเอียด ดังนี้
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๑ แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	63.00	ลบ.ม.	2,046.73	128,943.99	306.00	19,278.00	148,221.99
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้าขนาด 4 มม.@ 0.20มม.	420.00	ตร.ม.	35.00	14,700.00	5.00	2,100.00	16,800.00
3	เหล็ก RB 15 มม.	5.00	เส้น	298.00	1,490.00	-	-	1,490.00
4	ทรายรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	360.00	7,560.00	99.00	2,079.00	9,639.00
5	ท่อ PVC	1.50	ท่อน	49.53	74.30	-	-	74.30
6	หินคลุก	8.40	ลบ.ม.	380.00	3,192.00	20.00	168.00	3,360.00
7	ไม้แบบ	2.50	ลบ.ฟ.	200.00	500.00	90.00	225.00	725.00
8	แอสฟัลท์	80.00	เมตร	0.30	24.00	3.00	240.00	264.00
9	งานปรับพื้นที่	420.00	ตร.ม.	-	-	1.38	579.60	579.60
	รวม							181,153.89
	Factor F	1.4019						72,805.75
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							253,959.63
	ขอใช้เงินตามงบประมาณ							220,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางจงกลนี สมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวธนพรรณ นันทกาญจน์)

ความเห็นรองปลัดเทศบาล โปรดพิจารณา
.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี
.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตาปั่น หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๑ แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	63.00	ลบ.ม.	2,046.73	128,943.99	306.00	19,278.00	148,221.99
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้าขนาด 4 มม.@ 0.20มม.	420.00	ตร.ม.	35.00	14,700.00	5.00	2,100.00	16,800.00
3	เหล็ก RB 15 มม.	5.00	เส้น	298.00	1,490.00	-	-	1,490.00
4	ทรายรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	360.00	7,560.00	99.00	2,079.00	9,639.00
5	ท่อ PVC	1.50	ท่อน	49.53	74.30	-	-	74.30
6	หินคลุก	8.40	ลบ.ม.	380.00	3,192.00	20.00	168.00	3,360.00
7	ไม้แบบ	2.50	ลบ.ฟ.	200.00	500.00	90.00	225.00	725.00
8	แอสฟัลท์	80.00	เมตร	0.30	24.00	3.00	240.00	264.00
9	งานปรับพื้นที่	420.00	ตร.ม.	-	-	1.38	579.60	579.60
	รวม							181,153.89
	Factor F	1.4019						72,805.75
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							253,959.63
	ขอใช้เงินตามงบประมาณ							220,000.00

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางจงกลนี สมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวธนพรรณ นันทกาญจน์)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๓๕ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม.)

ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมาณราคาตามบัญชีแสดงรายการประมาณการ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	63.00	ลบ.ม.	2,046.73	128,943.99	306.00	19,278.00	148,221.99	
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า ขนาด 4 มม.@ 0.20 ม.	420.00	ตร.ม.	35.00	14,700.00	5.00	2,100.00	16,800.00	
3	เหล็ก RB 15 มม.	5.00	เส้น	298.00	1,490.00	-	-	1,490.00	
4	ทรายรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	360.00	7,560.00	99.00	2,079.00	9,639.00	
5	ท่อ PVC	1.50	ท่อน	49.53	74.30	-	-	74.30	
6	หินคลุก	8.40	ลบ.ม.	380.00	3,192.00	20.00	168.00	3,360.00	
7	ไม้แบบ	2.50	ลบ.ฟ.	200.00	500.00	90.00	225.00	725.00	
8	แอสฟัลท์	80.00	เมตร	0.30	24.00	3.00	240.00	264.00	
9	งานปรับพื้นที่	420.00	ตร.ม.	-	-	1.38	579.60	579.60	
	รวม							181,153.89	
		FACTOR F		1.4019				72,805.75	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							253,959.63	
	ขอใช้เงินตามงบประมาณ **(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)**							220,000.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชน์เดโช เปียแดง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจงกลนี สมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธนพรรณ นันทกาญจน์)

(ลงชื่อ) รองปลัดเทศบาล

(นางอารียา ศรีจำนอง) ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)