

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	1,000,000.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร อื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 19 มกราคม 2561	เป็นเงิน 1,039,425.65 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเดชน์เดโช เปียแดง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางจุรีรัตน์ วรรณทอง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		กรรมการ
	๖.๓ นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน		กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โทร. ๐๗๕-๔๕๐๕๖๔ ต่อ ๑๐๖
ที่ นศ ๕๕๔๐๓/๔๕ **วันที่** ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร อื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และมีมติที่ประชุมให้ใช้ราคากลางในการดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑,๐๓๙,๔๒๕.๖๕ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)

๓. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๓ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.๔ ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรอนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานดังนี้ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร อื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑,๐๓๙,๔๒๕.๖๕ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางจุรีรัตน์ วรรณทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....โปรดพิจารณา.....
.....
.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....
.....
.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร อื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้าง ตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑, ผู้ประกอบการอำเภอเมือง และราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.อำเภอเมือง ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้วโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)** ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางจุรีรัตน์ วรรณทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....เห็นสมควร.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **แบบเลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน ๖ แผ่น**

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานอาคาร	๗๙๕,๐๓๒.๖๒	๑.๓๐๗๔	๑,๐๓๙,๔๒๕.๖๕		
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
	รวม			๑,๐๓๙,๔๒๕.๖๕	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑,๐๓๙,๔๒๕.๖๕	- เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%
	(ตัวอักษร)	**(หนึ่งล้านบาทถ้วน)**				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเดชน์เดโช เปียแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ลงชื่อ .....เห็นชอบ

(นางอารียา ศรีจำนอง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

D:\งานผลงานโชว์ ครับ\งานห้องน้ำคนพิการ\ศูนย์อาคาร ผู้สูงอายุราคากลาง

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑ /๖

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	**งานรื้อถอน**								
๑.๑	รื้อวัสดุมุงหลังคาพร้อมโครงสร้างหลังคา	๓๐๑.๐๐	ตร.ม	-	-	๓๐.๐๐	๙,๐๓๐.๐๐	๙,๐๓๐.๐๐	
๑.๒	งานรื้อผนัง คสล.	๗๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๒๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	
๑.๓	งานรื้อ ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม	๕๕.๑๕	ตร.ม			๑๐๐.๐๐	๕,๕๑๕.๐๐	๕,๕๑๕.๐๐	
๑.๔	งานรื้อฝ้าเพดาน	๒๘๑.๐๐	ตร.ม			๑๕.๐๐	๔,๒๑๕.๐๐	๔,๒๑๕.๐๐	
๑.๕	งานรื้อระบบไฟฟ้า	๒๔.๐๐	ชุด	-	-	๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
๑.๖	งานรื้อถอน พื้นกระเบื้อง	๒๑๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๓๕.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	
	รวมงานรื้อถอน				-		-	**๒๘,๓๔๐.๐๐**	
๒	งานโครงสร้าง								
๒.๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๕๔	ลบ.ม	๑,๘๘๗.๘๕	๑,๐๑๙.๔๔	๓๙๑.๐๐	๒๑๑.๑๔	๑,๒๓๐.๕๘	
๒.๒	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๒๑๖	ตัน	๒๒,๕๒๕.๐๐	๔๘๖.๕๔	๔,๑๐๐.๐๐	๘๘.๕๖	๕๗๕.๑๐	เสริมหัวเสา
๒.๖	เหล็ก RB ๑๒ มม.	๐.๐๙๕๙	ตัน	๒๐,๗๘๓.๖๕	๑,๙๙๓.๑๕	๓,๓๐๐.๐๐	๓๑๖.๔๗	๒,๓๐๙.๖๒	เสริมหัวเสา
๒.๗	ลวดผูกเหล็ก	๑.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๔๕.๔๘	-	-	๔๕.๔๘	
๒.๘	ไม้แบบ (คิดวัสดุ๓๐%)	๕.๔๐	ตร.ม	๑๒๐.๐๐	๖๔๘.๐๐	๑๓๓.๐๐	๗๑๘.๒๐	๑,๓๖๖.๒๐	
๒.๙	ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดวัสดุ ๓๐%)	๕.๔๐	ตร.ม	๑๒๐.๐๐	๖๔๘.๐๐	๑๓๓.๐๐	๗๑๘.๒๐	๑,๓๖๖.๒๐	
๒.๑๐	ตะปู	๒.๐๐	กก.	๗๔.๗๗	๑๔๙.๕๔	-	-	๑๔๙.๕๔	
	รวมงานโครงสร้าง							**๗,๐๔๒.๗๒**	
	รวมยอดยกไป							**๓๕,๓๘๒.๗๒**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา D:\งานผอเดโช ครับ\งานห้องน้ำคนพิการ\ศูนย์อาคาร ผู้สูงอายุราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒ /๖

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							**๓๕,๓๘๒.๗๒**	
๓	งานโครงสร้างหลังคา								
๓.๑	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๖๙๐.๐๐	แผ่น	๕๑.๘๗	๓๕,๗๙๐.๓๐	-	-	๓๕,๗๙๐.๓๐	
๓.๒	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนนคู่	๓๒.๐๐	แผ่น	๓๕.๐๕	๑,๑๒๑.๖๐	-	-	๑,๑๒๑.๖๐	
๓.๓	เหล็กตัวซี ๑๒๕x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๘๕๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๑,๗๐๐.๐๐	
๓.๔	เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๕๕.๐๐	ท่อน	๖๕๐.๐๐	๓๕,๗๕๐.๐๐	-	-	๓๕,๗๕๐.๐๐	
๓.๙	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๗๒.๐๐	ม.	๑๐๕.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	
๓.๑๐	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๗๒.๐๐	ม.	๙๕.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	-	-	๑๕,๑๒๐.๐๐	
๓.๑๓	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	๑.๐๐	เหมารวม	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๗๓.๐๐	๗๓.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๓.๑๔	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	๓๐๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒๐.๐๐	๓๖,๑๒๐.๐๐	๘๙,๔๖๐.๐๐	
	รวมโครงสร้างหลังคา							**๑๙๔,๓๐๑.๙๐**	
	รวมยอดยกไป							**๒๒๙,๖๘๔.๖๒**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชน์เดโช เปียแดง) (นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง) (นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา D:\งานผอเดโช ครับ\งานห้องน้ำคนพิการ\ศูนย์อาคาร ผู้สูงอายุราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓ /๖

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							**๒๒๙,๖๘๔.๖๒**	
๔	งานผิวพื้น								
๔.๑	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดหยาบ (รวมปูนทรายและยาแนว)	๒๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๕๐,๘๒๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๓๓,๑๘๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานผิวพื้น							**๘๔,๐๐๐.๐๐**	
๕	งานผนัง								
๕.๑	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	๒๒๖.๐๐	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๒๖,๔๔๒.๐๐	๘๐.๐๐	๑๘,๐๘๐.๐๐	๔๔,๕๒๒.๐๐	
๕.๒	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร่าง)	๔๕๘.๐๐	ตร.ม.	๔๖.๐๐	๒๑,๐๖๘.๐๐	๘๒.๐๐	๓๗,๕๕๖.๐๐	๕๘,๖๒๔.๐๐	
๕.๓	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ,เคาร์เตอร์)	๒๓.๐๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๕,๕๖๖.๐๐	๑๕๘.๐๐	๓,๖๓๔.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	
๕.๔	เสาเอ็น+ทับหลังคา คสล.	๑๒๕.๐๐	ม.	๖๕.๐๐	๘,๑๒๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๖๒๕.๐๐	
๕.๕	ผนังไม้สำเร็จรูป พร้อมโครงเคร่า	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	
	รวมงานผนัง							**๑๓๘,๗๒๑.๐๐**	
	รวมยอดยกไป							**๔๕๒,๔๐๕.๖๒**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา D:\งานผอเดโช ครับ\งานห้องน้ำคนพิการ\ศูนย์อาคาร ผู้สูงอายุราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๔/๖

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							**๔๕๒,๔๐๕.๖๒**	
๖	งานฝ้าเพดาน								
๖.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมเบอร์หนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	๑๙๘.๐๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๓๒,๖๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๔๗,๕๒๐.๐๐	
๖.๒	ฝ้าเพดานยิปซัมเบอร์หนา ๙ มม. ชนิกกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ							-	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	
๖.๓	ฝ้าชายคาสำเร็จรูป								
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	๖๘.๐๐	ตร.ม.	๓๔๕.๐๐	๒๓,๔๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๒๘,๕๖๐.๐๐	
	รวมงานฝ้าเพดาน							**๗๘,๙๖๐.๐๐**	
๗	งานสี								
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๗๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๕,๗๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๒,๐๘๐.๐๐	๔๗,๘๔๐.๐๐	
	รวมงานสี							**๔๗,๘๔๐.๐๐**	
๘	งานประตู - หน้าต่าง								
๘.๑	ป.-๑	๒.๐๐	ชุด	๑๕,๕๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐			๓๑,๐๐๐.๐๐	(พร้อมติดตั้ง)
๘.๒	ป.-๒	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
๘.๓	ป.-๓	๑.๐๐	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
๘.๔	ป.-๔	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	
๘.๕	น.-๑	๗.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๕๐๐.๐๐	
๘.๖	น.-๒	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง							**๙๕,๕๐๐.๐๐**	
	รวมยอดยกไป							**๖๗๔,๗๐๕.๖๒**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา D:\งานผอเดโช ครับ\งานห้องน้ำคนพิการ\ศูนย์อาคาร ผู้สูงอายุราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๕/๖

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							**๖๗๔,๗๐๕.๖๒**	
๙	งานสุขภัณฑ์								
๙.๑	โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	๒,๙๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	
๙.๒	อ้างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	๑,๑๙๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	
๙.๓	สายฉีดชำระ	๒.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	
๙.๔	กระจกเงา	๒.๐๐	ชุด	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๕๙๐.๐๐	
๙.๕	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	๒.๐๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	
๙.๖	โถปัสสาวะ	๒.๐๐	ชุด	๒,๙๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	
๙.๗	ราวจับ สแตนเลส (ห้องน้ำ)	๑.๐๐	งาน	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐			๑๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานสุขภัณฑ์							**๒๙,๕๔๐.๐๐**	
๑๐	งานระบบไฟฟ้า								
๑๐.๑	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ๒x๓๖ วัตน์	๓๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	๕๑,๖๘๐.๐๐	
๑๐.๒	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ TLD ๑๘w	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒,๖๓๐.๐๐	
๑๐.๓	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	๙.๐๐	ชุด	๖๘.๐๐	๖๑๒.๐๐	-	-	๖๑๒.๐๐	
๑๐.๔	สายไฟขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	๑.๐๐	เหมารวม	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๑๐.๕	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดผนัง	๑๑.๐๐	ชุด	๗๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	๒,๐๓๕.๐๐	
๑๐.๖	ไฟฉุกเฉิน	๒.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๓,๘๓๐.๐๐	
	รวมงานไฟฟ้า							**๗๑,๗๘๗.๐๐**	
	รวมยอดยกไป							**๗๗๖,๐๓๒.๖๒**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชน์เดโช เปียแดง) (นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง) (นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๖ /๖

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							**๗๗๖,๐๓๒.๖๒**	
๑๑	งานระบบสุขาภิบาล								
๑๑.๑	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	๑.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๑๑.๒	บ่อพัก คสล.	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	
๑๑.๓	งานระบบท่อต่าง ๆ	๑.๐๐	เหมารวม	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานสุขาภิบาล							**๑๒,๑๐๐.๐๐**	
๑๒	งานอื่น ๆ								
๑๒.๑	เคาร์เตอร์พร้อมซิงค์และประตู	๓.๐๐	ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	
	รวมงานอื่นๆ							**๖,๙๐๐.๐๐**	
	รวมเงินค่างานต้นทุน							**๗๙๕,๐๓๒.๖๒**	
	FACTOR F ๑.๓๐๗๔							๑,๐๓๙,๔๒๕.๖๕	
	รวมเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น							๑,๐๓๙,๔๒๕.๖๕	
	ขอตั้งราคาตามงบประมาณเพียง							**๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวฐิตาภรณ์ กรประชา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน