

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	320,000.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 19 มกราคม 2561	เป็นเงิน 324,896.15 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส		ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางศรีสุดา นามโชติ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ
	๖.๓ นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน		กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โทร. ๐๗๕-๔๕๐๕๖๔ ต่อ ๑๐๖
ที่ นศ ๕๕๔๐๓/ ๔๖ **วันที่** ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และมีมติที่ประชุมให้ใช้ราคากลางในการดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๒๔,๘๙๖.๑๕ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทสิบห้าสตางค์)

๓. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๓ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.๔ ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรอนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานดังนี้ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๓๒๔,๘๙๖.๑๕ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

/(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....โปรดพิจารณา.....
.....
.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....
.....
.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้าง ตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑, ผู้ประกอบการอำเภอเมือง และราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.อำเภอเมือง ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้วเห็นชอบราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)** ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
	งานอาคาร								
๑	**งานปรับพื้น**								
	เตรียมพื้นที่พร้อมปักฝังวางแนว	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	ขุดดินฐานราก/คาน	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	-	๑๒๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐	
๒	**งานโครงสร้าง**				-		-	-	
	ฐานราก ๖ ต้น								
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑.๒.๔ (๒๑๐Ksc)	๑.๖๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๘๕	๓,๐๒๐.๕๖	๓๙๑.๐๐	๖๒๕.๖๐	๓,๖๔๖.๑๖	
	คอนกรีตหยาบ	๐.๔๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๓.๐๐	๖๐๑.๒๐	๓๙๘.๐๐	๑๕๙.๒๐	๗๖๐.๔๐	
	ทรายหยาบ	๐.๘๐	ลบ.ม.	๓๑๗.๐๕	๒๕๓.๖๔	๙๙.๐๐	๗๙.๒๐	๓๓๒.๘๔	ขนส่ง ๑๐ กม.
	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๑๐๒๓	ตัน	๑๙,๗๓๑.๓๑	๒,๐๑๘.๕๑	๓,๓๐๐.๐๐	๓๓๗.๕๙	๒,๓๕๖.๑๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๙๐.๙๖		-	๙๐.๙๖	
	ไม้แบบ (คิดวัสดุ ๕๐%)	๓.๒๐	ลบ.ฟ.	๑๒๐.๐๐	๓๘๔.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔๒๕.๖๐	๘๐๙.๖๐	
๓	**เสาตอม่อ / เสา ๖ ต้น**								
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑.๒.๔ (๒๔๐Ksc)	๐.๗๓	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๘๕	๑,๓๗๖.๒๔	๓๙๑.๐๐	๒๘๕.๐๔	๑,๖๖๑.๒๘	
	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๔๑๕	ตัน	๒๒,๕๒๕.๐๐	๙๓๔.๗๙	๔,๑๐๐.๐๐	๑๗๐.๑๕	๑,๑๐๔.๙๔	
	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๑๐๒๓	ตัน	๑๙,๗๓๑.๓๑	๒,๐๑๘.๕๑	๓,๓๐๐.๐๐	๓๓๗.๕๙	๒,๓๕๖.๑๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๙๐.๙๖		-	๙๐.๙๖	
	ไม้แบบ (คิดวัสดุ ๕๐%)/ไม้เคร่ายึดแบบ	๓.๒๐	ลบ.ฟ.	๑๒๐.๐๐	๓๘๔.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔๒๕.๖๐	๘๐๙.๖๐	
	รวมยอดยกไป							**๑๗,๑๔๓.๙๕**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒ /๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
	รวมยอดยกมา							**๑๗,๑๔๓.๙๕**	
๔	**คาน**								
	ขุดดินคาน	๐.๙๙	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๑๒๓.๗๕	๑๒๓.๗๕	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑.๒.๔ (๒๔๐Ksc)	๐.๙๙	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๘๕	๑,๘๖๘.๙๗	๓๙๑.๐๐	๓๘๗.๐๙	๒,๒๕๖.๐๖	
	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๑๐๐๐	ตัน	๒๒,๕๒๕.๐๐	๒,๒๕๒.๕๐	๔,๑๐๐.๐๐	๔๑๐.๐๐	๒,๖๖๒.๕๐	
	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๑๒๓๖	ตัน	๑๙,๗๓๑.๓๑	๒,๔๓๘.๗๙	๓,๓๐๐.๐๐	๔๐๗.๘๘	๒,๘๔๖.๖๗	
	ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๒๒๗.๔๐		-	๒๒๗.๔๐	
	ไม้แบบ (คิดวัสดุ ๕๐%)/ไม้เคร่ายึดแบบ	๖.๖๐	ลบ.ฟ.	๑๒๐.๐๐	๗๙๒.๐๐	๑๓๓.๐๐	๘๗๗.๘๐	๑,๖๖๙.๘๐	
	ตะปู	๒.๐๐๐๐	กก.	๗๔.๗๗	๑๔๙.๕๔	๐.๐๐	-	๑๔๙.๕๔	
๕	**พื้น**								
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑.๒.๔ (๒๔๐Ksc)	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๘๕	๗,๕๕๑.๔๐	๓๙๑.๐๐	๑,๕๖๔.๐๐	๙,๑๑๕.๔๐	
	ทรายหยาบ	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๑๗.๐๕	๖๓๔.๑๐	๙๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๘๓๒.๑๐	
	เหล็ก RB ๙ มม.	๐.๑๒๔๗	ตัน	๒๒,๕๒๕.๐๐	๒,๘๐๘.๘๗	๔,๑๐๐.๐๐	๕๑๑.๒๗	๓,๓๒๐.๑๔	
	ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๒๒๗.๔๐		-	๒๒๗.๔๐	
	ไม้แบบ (คิดวัสดุ ๕๐%)	๑.๗๖	ลบ.ฟ.	๒๙๔.๙๓	๕๑๘.๔๙	๑๓๓.๐๐	๒๓๓.๘๑	๗๕๒.๓๐	
	ตะปู	๐.๕๐๐๐	กก.	๗๔.๗๗	๓๗.๓๙	๐.๐๐	-	๓๗.๓๙	
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้านขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ ม.(รวมปูนทรายแ	๒๕.๐๐๐๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							**๕๑,๓๖๔.๓๙**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓ /๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
	รวมยอดยกมา								
๖	**โครงหลังคา**							**๕๑,๓๖๔.๓๙**	
	แผ่นเมทัลชีล หนา ๐.๐๓ มม.ยาว๐.๗๐ ม. พร้อมบุแผ่นฟอยร์กันความร้อน	๔.๐๐	แผ่น	๙๘.๐๐	๓๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๒.๐๐	ฟอยร์ ๓ มม.
	แผ่นเมทัลชีล หนา ๐.๐๓ มม.ยาว๔.๔ ม. พร้อมบุแผ่นฟอยร์กันความร้อน	๗.๐๐	แผ่น	๖๑๖.๐๐	๔,๓๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๑๒.๐๐	ฟอยร์ ๓ มม.
	แผ่นเมทัลชีล หนา ๐.๐๓ มม.ยาว๔.๗ ม. พร้อมบุแผ่นฟอยร์กันความร้อน	๕.๐๐	แผ่น	๖๕๘.๐๐	๓,๒๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๙๐.๐๐	ฟอยร์ ๓ มม.
	แผ่นเมทัลชีล พับฉาก ๐.๑๕*๐.๑๕ ม หนา ๐.๐๓ มม	๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	-	
	เหล็ก กล่องไม้ขีด ๑๐๐*๕๐*๑.๖ มม.	๑๔.๕๐	ท่อน	๕๔๐.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑"*๑๐" ยาว ๓.๐๐ เมตร	๑๔.๐๐	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๒,๑๐๐.๐๐	
	ทาสีน้ำเชิงชาย	๒.๖๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๘.๐๐	๓๔.๐๐	๘๘.๔๐	๑๖๖.๔๐	
	น๊อตเกลียวปลายสว่าน	๑.๐๐	ถุง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมมุง	๕๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
๗	**ผนัง**								
	ผนังก่ออิฐบล็อก	๔๓.๕๐	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๕,๐๘๙.๕๐	๘๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	๘,๕๖๙.๕๐	
	ฉาบปูนเรียบ	๘๗.๐๐	ตร.ม.	๔๖.๐๐	๔,๐๐๒.๐๐	๘๒.๐๐	๗,๑๓๔.๐๐	๑๑,๑๓๖.๐๐	
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ ม.(รวมปูนทรายแล	๗๑.๑๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๑๗,๒๐๖.๒๐	๑๕๘.๐๐	๑๑,๒๓๓.๘๐	๒๘,๔๔๐.๐๐	
	ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงาทาภายนอก (ผนัง)	๑๕.๙๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔๗๗.๐๐	๓๐.๐๐	๔๗๗.๐๐	๙๕๔.๐๐	
	งานผนังไม้ระแนง ขนาด๓"	๔.๕๖	ตร.ม.	๓๔๕.๐๐	๑,๕๗๓.๒๐	๗๕.๐๐	๓๔๒.๐๐	๑,๙๑๕.๒๐	
๘	**ฝ้าเพดาน**								
	ฝ๑	๑๑.๘๘	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๑,๙๖๐.๒๐	๗๕.๐๐	๘๙๑.๐๐	๒,๘๕๑.๒๐	
	ฝ๒	๒๓.๑๓	ตร.ม.	๓๔๕.๐๐	๗,๙๗๙.๘๕	๗๕.๐๐	๑,๗๓๔.๗๕	๙,๗๑๔.๖๐	
	ฝ๓	๒.๕๐	ตร.ม.	๓๔๕.๐๐	๘๖๒.๕๐	๗๕.๐๐	๑๘๗.๕๐	๑,๐๕๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป					๑๙๖,๓๔๖.๓๘		๑๔๑,๑๘๕.๒๙	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๔/๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๑๔๑,๑๘๕.๒๙	
๙	**ไฟฟ้า**								
	ดวงโคมซาลาเปา ๓๖ วัตต์	๑๑.๐๐	ชุด	๖๓๙.๐๐	๗,๐๒๙.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	๘,๒๙๔.๐๐	
	สายไฟฟ้า vAF แกนคู่แรงดัน ๓๐๐ โวล ขนาก ๒*๑.๕ ตร.มม.	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๘.๕๕	๘๕๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๕.๐๐	
	สวิตท์ไฟฟ้า	๑๑.๐๐	อัน	๒๔.๓๐	๒๖๗.๓๐	๐.๐๐	-	๒๖๗.๓๐	
	บล็อกพร้อมหน้ากาก	๖.๐๐	ชุด	๕๒.๐๐	๓๑๒.๐๐	๐.๐๐	-	๓๑๒.๐๐	
	อุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับคนพิการ(กริ่ง)	๑.๐๐	ชุด	๕๑๕.๐๐	๕๑๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๖๕.๐๐	
	เมนท์ไฟฟ้าต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าระหว่างอาคาร	๑.๐๐	งาน	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๑๐	**งานประตูหน้าต่าง**								
	น๑	๒.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	น๒	๔.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	ป๑	๑.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
	ป๒	๒.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๑๘๖,๐๗๘.๕๙	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๕/๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
	รวมยอดยกมา							๑๘๖,๐๗๘.๕๙	
๑๑	**งานสุขภัณฑ์**								
	อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดมือปัดติดผนังพร้อมขาตั้ง(ไม่กำหนดรูปทรง)	๙.๐๐	ชุด	๑,๑๙๐.๐๐	๑๐,๗๑๐.๐๐		๐.๐๐	๑๐,๗๑๐.๐๐	
	โถปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดมือปัดติดผนัง (ไม่กำหนดรูปทรง)	๗.๐๐	ชุด	๒,๑๔๙.๐๐	๑๕,๐๔๓.๐๐		๐.๐๐	๑๕,๐๔๓.๐๐	
	โถส้วมนั่งราบเซรามิก ชนิดมือปัด (ไม่กำหนดรูปทรง)	๓.๐๐	ชุด	๒,๙๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐		๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	
	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก (ไม่กำหนดรูปทรง)	๓.๐๐	อัน	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐		-	๑,๐๕๐.๐๐	
	กระจกเงา ขนาด ๐.๖๐*๐.๘๐	๙.๐๐	บาน	๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐		-	๔,๕๐๐.๐๐	
	ตะขอแขวนฝ้าสแตนเลส	๓.๐๐	อัน	๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐		-	๑๕๐.๐๐	
	ตะแกรงดักกลิ่น ศก. ๒"	๓.๐๐	อัน	๙๕.๐๐	๒๘๕.๐๐		-	๒๘๕.๐๐	
	ฝักบัวชำระ	๓.๐๐	อัน	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐		-	๓๖๐.๐๐	
	ฝักบัวอาบน้ำ	๒.๐๐	อัน	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐		-	๔๔๐.๐๐	
	ราวสแตนเลสตัว L	๑.๐๐	อัน	๑,๖๙๐.๐๐	๑,๖๙๐.๐๐		-	๑,๖๙๐.๐๐	
	ราวสแตนเลสตัว T	๑.๐๐	อัน	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐		-	๑,๒๕๐.๐๐	
	ราวสแตนเลสเอนกประสงค์	๑.๐๐	อัน	๑,๖๙๐.๐๐	๑,๖๙๐.๐๐		-	๑,๖๙๐.๐๐	
	ราวสแตนเลสหน้าอ่างล้างหน้า	๑.๐๐	อัน	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐		-	๓,๘๐๐.๐๐	
	ราวสแตนเลสหน้าโถปัสสาวะ	๑.๐๐	อัน	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐		-	๒,๖๐๐.๐๐	
	ผนังกั้นโถปัสสาวะชาย (ก่ออิฐฉาบปูน)	๔.๒๐	ตร.ม.	๑๖๓.๐๐	๖๘๔.๖๐	๑๕๒.๐๐	๖๓๘.๔๐	๑,๓๒๓.๐๐	
	ค่าแรงติดตั้ง	๑.๐๐	อัน	๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๒๔๔,๖๖๙.๕๙	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๖/๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๒๔๔,๖๖๙.๕๙	
๑๒	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	ท่อซีเมนต์ ศก. ๑.๐๐ ม.	๘.๐๐	ท่อน	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	
	ฝาท่อซีเมนต์ ศก. ๑.๐๐ ม.	๒.๐๐	อัน	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
	เกลี่ยวฝาทองเหลือง	๑.๐๐	อัน	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
	ท่อพีวีซี ศก. ๑/๒นิ้ว. ชั้น ๑๓.๕	๑๔.๐๐	ท่อน	๕๑.๔๐	๗๑๙.๖๐	๐.๐๐	-	๗๑๙.๖๐	
	ฉาก พีวีซี ศก. ๑/๒นิ้ว. ชั้น ๑๓.๕	๒๐.๐๐	อัน	๕.๖๑	๑๑๒.๒๐	๐.๐๐	-	๑๑๒.๒๐	
	สามทาง พีวีซี ศก. ๑/๒นิ้ว. ชั้น ๑๓.๕	๖.๐๐	อัน	๗.๙๕	๔๗.๗๐	๐.๐๐	-	๔๗.๗๐	
	ฉากเกลียว พีวีซี ศก. ๑/๒นิ้ว. ชั้น ๑๓.๕	๕.๐๐	อัน	๔.๖๗	๒๓.๓๕	๐.๐๐	-	๒๓.๓๕	
	ตรงเกลียว พีวีซี ศก. ๑/๒นิ้ว. ชั้น ๑๓.๕	๒๕.๐๐	อัน	๕.๖๗	๑๔๑.๗๕	๐.๐๐	-	๑๔๑.๗๕	
	ท่อพีวีซี ศก. ๒ นิ้ว. ชั้น ๘.๕	๘.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๒๒	๑,๓๔๕.๗๖	๐.๐๐	-	๑,๓๔๕.๗๖	
	ฉาก พีวีซี ศก. ๒ นิ้ว. ชั้น ๘.๕	๒.๐๐	อัน	๔๒.๕๓	๘๕.๐๖	๐.๐๐	-	๘๕.๐๖	
	สามทาง พีวีซีศก. ๒ นิ้ว. ชั้น ๘.๕	๒.๐๐	อัน	๔๒.๕๓	๘๕.๐๖	๐.๐๐	-	๘๕.๐๖	
	ท่อพีวีซี ศก.๔ นิ้ว. ชั้น ๘.๕	๓.๐๐	ท่อน	๕๙๘.๑๓	๑,๗๙๔.๓๙	๐.๐๐	-	๑,๗๙๔.๓๙	
	ฉาก พีวีซี ศก. ๔ นิ้ว. ชั้น ๘.๕	๕.๐๐	อัน	๓๗๓.๘๔	๑,๘๖๙.๒๐	๐.๐๐	-	๑,๘๖๙.๒๐	
	สามทาง พีวีซีศก. ๒ นิ้ว. ชั้น ๘.๕	๕.๐๐	อัน	๓๗๓.๘๔	๑,๘๖๙.๒๐	๐.๐๐	-	๑,๘๖๙.๒๐	
	น้ำยาประสานท่อ ๒๕๐ กรัม	๑.๐๐	กป	๑๖๘.๒๒	๑๖๘.๒๒	๐.๐๐	-	๑๖๘.๒๒	
	ค่าแรงระบบสุขาภิบาล	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๒๕๕,๓๐๑.๐๘	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างห้องสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

เจ้าของโครงาง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานแบบแปลนและรายการ ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

แบบเลขที่ สฎ - ๖๐

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายหตุ
๑	**ประเภทงานอาคาร** ก่อสร้างห้องสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	๒๕๕,๓๐๑.๐๘	๑.๒๗๒๖	๓๒๔,๘๙๖.๑๕	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**	๐.๐๐	๑.๐๐	๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...-....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...๗....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๒๔,๘๙๖.๑๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ๑๕ ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ ๒๑,๓๓๓.๓๓ บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ลงชื่อ .....เห็นชอบ
(นางอารียา ศรีจำนอง)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ